

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Sobreiro - bloco 2, 3º direito		
	1	REMOÇÕES		
1	1.1	Remoção de todos os objetos não pertencentes à habitação, incluindo transporte ao armazém da Espaço Municipal ou a vazadouro autorizado.	vg	1
	2	OBRA DE TROLHA		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, nas paredes da instalação sanitária, na zona da base de duche, até altura de 2 metros, à cor branca, acabamento mate.	vg	1
3	2.2	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico nos pavimentos de cozinha, despensa, marquise e instalações sanitárias, cor cinza clara, mate ref. série Nova Arquitetura, da Cinca, formato 20 x 20 cm, ou equivalente, incluindo remoção do revestimento existente, transporte a vazadouro do mesmo, tratamento do suporte e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
4	2.3	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, na parede da cozinha entre módulos, à cor branca, acabamento mate, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
	3	OBRA DE PINTOR		
5	3.1	Pintura geral de paredes, com exceção das zonas de águas, com tinta plástica, de cor clara e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução hipoclorito de sódio nas zonas atingidas por fungos e aplicação de primário do tipo "Cinolite", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
6	3.2	Pintura geral de paredes não revestidas a azulejo nas zonas de água, com tinta de esmalte, de cor clara e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
7	3.3	Pintura geral de tetos com tinta plástica, de cor branca, após preparação dos tetos (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução hipoclorito de sódio nas zonas atingidas por fungos e aplicação de primário do tipo "Cinolite", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
8	3.4	Pintura de aros, guarnições e rodapés, com tinta de esmalte de cor preta meio brilho e qualidade a aprovar pela Fiscalização, depois de previamente preparadas as superfícies a pintar, incluindo prévia regularização da superfície, se necessário, com resinas de poliéster, referência Cinodur Filler ou equivalente, e todos os trabalhos acessórios.	vg	1
9	3.5	Envernizamento de porta de entrada e portas interiores por ambas as faces, com duas demãos de verniz incolor meio brilho, após preparação do suporte, assim como todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
	4	OBRA DE CARPINTEIRO		
10	4.1	Fornecimento e instalação de armário inferior e tampo em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, à cor branca, com espaço para colocação de fogão e com abertura no tampo para o lava loiça, incluindo ferragens, bem como o fornecimento e instalação de lava-louça / banca em aço inox embutido no tampo (com aproveitamento da torneira) e com as ligações hidráulicas e acessórios necessários ao seu funcionamento. O rodapé do armário deve ser removível, de material plástico e com acabamento em folha de alumínio escovado.	vg	1
11	4.2	Fornecimento e instalação de armário superior para a cozinha, em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, à cor branca, incluindo ferragens, de acordo com as especificações do projeto. A execução do armário pressupõe a integração com o sistema de exaustão de gases / exaustor, ocultando devidamente a tubagem até à sua entrada na courette lateral.	vg	1
12	4.3	Reparação e afinação de todas as portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como colocação e/ou substituição de dobradiças e fechos em falta ou degradados, incluindo substituição de elementos de madeira degradados.	vg	1

ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO

Procedimento 2022_CPr07_RR_Fogos devolutos Sobreiro (3 fogos)

13	4.4	Colocação de puxadores e espelhos em todas as portas interiores, incluído acessórios necessários e semelhantes às existentes.	vg	1
5	OBRA DE TAQUEIRO			
14	5.1	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante laminado, resistência à abrasão AC4, ref. Finsa Finfloor, ou equivalente, acabamento a sujeitar à aprovação da Fiscalização, aplicado sobre manta acústica de espuma de polietileno com 3 mm de espessura, nos espaços correspondentes a quartos, sala e corredor, incluindo remoção do revestimento existente, regularização e tratamento do suporte, perfis de junta e remate / separação entre divisões (sob as portas) e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
6	OBRA DE PICHELEIRO			
15	6.1	Execução de nova tubagem de abastecimento de água, pelo exterior, para ligação ao esquentador, localizado na marquise, incluindo furações, fixações, vedações, passadores, ensaios e todos os materiais e trabalhos acessórios para o seu bom funcionamento.	vg	1
16	6.2	Revisão geral da tubagem e torneiras da rede de abastecimento de água, incluindo fornecimento e colocação de acessórios em falta ou danificados, assim como tubagem da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo substituição de autoclismo e/ou desentupimentos, se necessário.	vg	1
17	6.3	Fornecimento e instalação de novas peças sanitárias, incluindo ligações hidráulicas e vedação de juntas com cordões de silicone antifúngico, à cor branco.	vg	1
18	6.4	Base de chuveiro acrílica retangular, com as dimensões mínimas de 1,40 x 0,70 m, à cor branca, incluindo acessórios necessários ao seu funcionamento.	vg	1
19	6.5	Coluna de lavatório, à cor branca, incluindo acessórios necessários ao seu correto funcionamento.	vg	1
20	6.6	Fornecimento e instalação de misturadora para lava-loiça de cozinha, do tipo monocomando extraível cromado, ref. RODI LINE MN 808, ou equivalente, com cano giratório, duche extensível, ligações de alimentação flexíveis e acabamento cromado, a aprovar previamente pela Fiscalização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu funcionamento	vg	1
21	6.7	Fornecimento e instalação de misturadora do tipo monocomando para base de chuveiro, incluindo mangueira de chuveiro com punho (telefone) e suporte superior para fixação, incluindo acessórios necessários ao seu funcionamento.	vg	1
22	6.8	Fornecimento e instalação de torneiras para os lavatórios e bidé das instalações sanitárias, incluindo acessórios necessários ao seu funcionamento, a aprovar previamente pela Fiscalização.	vg	1
7	OBRA DE ELECTRICISTA			
23	7.1	Revisão geral da instalação elétrica, designadamente medição do isolamento dos condutores, continuidades, terras, incluindo instalação de cablagem que se encontre em falta.	vg	1
24	7.2	Fornecimento e colocação de exaustor de fumos, com duas velocidades e iluminação, incluindo ligação à conduta de exaustão existente.	vg	1
25	7.3	Substituição integral de todas as tomadas, espelhos e interruptores.	vg	1
8	DIVERSOS			
26	8.1	Fornecimento e colocação de estendal suspenso de alumínio anodizado no teto da lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
9	LIMPEZA			
27	9.1	Limpeza e desengorduramento de revestimentos cerâmicos de pavimentos, paredes, louças sanitárias, vidros, serralharias, carpintarias e de um modo geral, de todas as superfícies laváveis.	vg	1
B	Sobreiro - bloco 11, 1º esquerdo			
1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES			
28	1.1	Remoção de todos os objetos não pertencentes à habitação, designadamente mobiliário existente na cozinha, sala, quartos, instalações sanitárias e lavandaria, banheira e esquentador existente na cozinha, incluindo transporte para armazém da Espaço Municipal e/ou vazadouro público devidamente autorizado.	vg	1
2	OBRA DE TROLHA			
29	2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, nas paredes da instalação sanitária, na zona da base de duche, até altura de 2 metros, à cor branca, acabamento mate.	vg	1
30	2.2	Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico na parede da cozinha, na zona dos móveis, de cor clara, tipo e padrão a aprovar pela Fiscalização, incluindo remoção do revestimento existente, transporte a vazadouro do mesmo, tratamento do suporte e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
31	2.3	Reparação geral de pavimentos e paredes revestidos a ladrilhos cerâmicos, incluindo lavagem com detergente desincrustante, tomação e limpeza final.	vg	1
32	2.4	Reparação de fissuras existentes nas paredes, incluindo tratamento das fissuras existentes no quarto de banho, preenchendo as fissuras com mástique elasto-plástico do tipo Sikacryl S ou equivalente compatível com a pintura a efetuar.	vg	1

	3	OBRA DE PINTOR		
33	3.1	Pintura geral de paredes em todas as divisões, com exceção da cozinha, lavandaria e quarto de banho, instalação sanitária e despensa, com tinta plástica de cor clara e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução aquosa de hipoclorito de sódio das paredes interiores da sala e do quarto atingidas por fungos, escovagem e pintura com primário do tipo cinolite, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
34	3.2	Pintura geral de todas as paredes não revestidas a material cerâmico, nas zonas de água, com tinta de esmalte de cor e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (picagem de zonas degradadas, colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário) e aplicação de primário, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
35	3.3	Pintura geral de tetos e sancas com tinta plástica, de cor branca, após preparação dos tetos (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução hipoclorito de sódio nas zonas atingidas por fungos e aplicação de primário do tipo "Cinolite", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
36	3.4	Pintura da porta principal pelo interior, de todas as portas interiores, em ambas as faces, respetivos aros e guarnições e rodapés, com tinta de esmalte de cor preta meio brilho e qualidade a aprovar pela fiscalização, depois de previamente preparadas as superfícies a pintar, incluindo regularização da superfície, com resinas de poliéster, referência Cinodur Filler ou equivalente, e todos os trabalhos acessórios.	vg	1
37	3.5	Pintura das tubagens das redes de abastecimento de água e de águas residuais instaladas à vista com tinta de esmalte anticorrosivo, com cor a definir, incluindo a limpeza previa da tubagem, a aplicação de primário e o número de demãos necessárias para que a tubagem fique com acabamento.	vg	1
	4.	OBRA DE PICHELEIRO		
38	4.1	Revisão geral da tubagem e de todas as torneiras da rede de abastecimento de água fria e quente, incluindo fornecimento e colocação de acessórios em falta ou danificados, substituição de mecanismos de descarga do autoclismo.	vg	1
39	4.2	Revisão geral da tubagem da rede de drenagem de águas residuais, nomeadamente limpeza geral da mesma, análise da eficiência do seu funcionamento e fornecimento e montagem de todos os seus elementos que se apresentem deteriorados ou em falta, tais como tubagens, caixas de ligação, sifões e outros acessórios seus constituintes.	vg	1
40	4.3	Fornecimento e colocação de base de chuveiro acrílica retangular com 140 x 70 x 7,5 cm, em substituição da banheira existente, ref. ^a Sanindusa Piano com fundo texturado, ou equivalente, à cor branca, incluindo regularização do pavimento e das paredes da zona ocupada pela banheira, para receber base de duche, assim como fornecimento e aplicação de argamassa de impermeabilização no pavimento do tipo weberdry 824 da Weber, ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.	vg	1
41	4.4	Fornecimento e instalação de misturadora do tipo monocomando para bases de chuveiro, com acabamento cromado, incluindo mangueiras de chuveiro com punho (telefone) e suportes superiores para fixação.	vg	1
42	4.5	Montagem da misturadora do tipo monocomando da banca de cozinha existente, no novo armário, incluindo ligações para água quente e fria, com acabamento cromado.	vg	1
43	4.6	Fornecimento e instalação de tampo de sanita em PVC de cor branca, verificação das vedações da sanita com o pavimento.	vg	1
44	4.7	Montagem do tanque de lavar roupa, existente na lavandaria, incluindo ligação e aplicação de torneira.	vg	1
45	4.8	Fornecimento e instalação de torneiras para os lavatórios e para o bidé das instalações sanitárias, incluindo acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, modelo a aprovar previamente pela fiscalização.	vg	1
	5	OBRA DE CARPINTEIRO		
46	5.1	Fornecimento e instalação de armário inferior e tampo em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, à cor branca, com espaço para colocação de fogão e com abertura no tampo para o lava loiça, incluindo ferragens, bem como o fornecimento e instalação de lava-louça / banca em aço inox embutido no tampo (com aproveitamento da torneira) e com as ligações hidráulicas e acessórios necessários ao seu funcionamento. O rodapé do armário deve ser removível, de material plástico e com acabamento em folha de alumínio escovado.	vg	1
47	5.2	Fornecimento e instalação de armário superior para a cozinha, em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, em toda a extensão da parede, à cor branca, incluindo ferragens, de acordo com as especificações do projeto. A execução do armário pressupõe a integração com o sistema de exaustão de gases / exaustor, ocultando devidamente a tubagem até à sua entrada na courette lateral.	vg	1
48	5.3	Fornecimento e aplicação de 4 prateleiras na despensa com 0,90 m x 0,30 m x 0,015 m, incluindo 2 suportes de apoio, por prateleira, que suportem até 20 Kg de carga.	vg	1

ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO

Procedimento 2022_CPr07_RR_Fogos devolutos Sobreiro (3 fogos)

49	5.4	Reparação e afinação da porta de acesso à habitação (incluindo aplicação de chapa de alumínio na zona da fechadura), de todas as portas interiores, incluindo substituição de dobradiças, fechaduras e puxadores e espelhos em falta e todos os acessórios necessários, semelhantes aos existentes, de modo a garantir o seu bom funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
6	OBRA DE ELECTRICISTA			
50	6.1	Revisão geral da instalação elétrica, designadamente medição de condutores, continuidades, terras, assim como reparação ou substituição (se necessário e de modelo semelhante ao existente) de tomadas, espelhos e interruptores, incluindo instalação de cablagem que se encontre em falta, retirada de fios e/ou extensões feitas não pertencente à normal instalação do apartamento e retirada de todos os candeeiros, colocando-se ligadores nas pontas dos fios.	vg	1
51	6.2	Substituição de exaustor de fumos, com duas velocidades e iluminação, com capacidade de extração mínima de 350m3/h, incluindo ligação à conduta de exaustão existente.	vg	1
7	DIVERSOS			
52	7.1	Fornecimento e colocação de estendal suspenso de alumínio anodizado no teto da lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
8	LIMPEZA			
53	8.1	Limpeza e desengorduramento de revestimentos cerâmicos de pavimentos, paredes, louças sanitárias, vidros, serralharias, carpintarias e de um modo geral, de todas as superfícies laváveis.	vg	1
C	Sobreiro - bloco 37, r/c esquerdo			
1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES			
54	1.1	Remoção de todos os objetos não pertencentes à habitação, designadamente móveis de cozinha, da sala, quartos, instalações sanitárias e lavandaria, remoção de termoacumulador existente na cozinha incluindo transporte para armazém da Espaço Municipal e ou vazadouro público devidamente autorizado.	vg	1
2	OBRA DE TROLHA			
55	2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, nas paredes da instalação sanitária, na zona da base de duche, até altura de 2metros, à cor branca, acabamento mate.	vg	1
56	2.2	Reparação geral de pavimentos e paredes revestidos a ladrilhos cerâmicos, incluindo lavagem com detergente desincrustante, tomação e limpeza final.	vg	1
57	2.3	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico no pavimento da lavandaria e da despensa, de cor cinza clara, mate formato 20 x 20 cm, ou equivalente, incluindo tratamento do suporte e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
58	2.4	Reparação de fissuras existentes nas paredes, incluindo tratamento das fissuras existentes no quarto de banho, preenchendo as fissuras com mástique elasto-plástico do tipo Sikacryl S ou equivalente compatível com a pintura a efetuar.	vg	1
3	OBRA DE PINTOR			
59	3.1	Pintura geral de paredes em todas as divisões, com exceção da cozinha, lavandaria e quarto de banho, instalação sanitária e despensa, com tinta plástica de cor clara e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução aquosa de hipoclorito de sódio das paredes interiores da sala e do quarto atingidas por fungos, escovagem e pintura com primário do tipo cinolite, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
60	3.2	Pintura geral de todas as paredes não revestidas a material cerâmico, nas zonas de água, com tinta de esmalte de cor e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação das paredes (picagem de zonas degradadas, colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário) e aplicação de primário, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
61	3.3	Pintura geral de tetos e sancas com tinta plástica, de cor branca, após preparação dos tetos (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo lavagem com solução hipoclorito de sódio nas zonas atingidas por fungos e aplicação de primário do tipo "Cinolite", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
62	3.4	Pintura da porta principal pelo interior, de todas as portas interiores, em ambas as faces, respetivos aros e guarnições e rodapés, com tinta de esmalte de cor preta meio brilho e qualidade a aprovar pela fiscalização, depois de previamente preparadas as superfícies a pintar, incluindo regularização da superfície, com resinas de poliéster, referência Cinodur Filler ou equivalente, e todos os trabalhos acessórios.	vg	1
63	3.5	Pintura das tubagens das redes de abastecimento de água e de águas residuais instaladas à vista com tinta de esmalte anticorrosivo, com cor a definir, incluindo a limpeza previa da tubagem, a aplicação de primário e o número de demãos necessárias para que a tubagem fique com acabamento.	vg	1
4.	OBRA DE PICHELEIRO			

ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO

Procedimento 2022_CPr07_RR_Fogos devolutos Sobreiro (3 fogos)

64	4.1	Revisão geral da tubagem e de todas as torneiras da rede de abastecimento de água fria e quente, incluindo fornecimento e colocação de acessórios em falta ou danificados, substituição de mecanismos de descarga do autoclismos.	vg	1
65	4.2	Revisão geral da tubagem da rede de drenagem de águas residuais, nomeadamente limpeza geral da mesma, análise da eficiência do seu funcionamento e fornecimento e montagem de todos os seus elementos que se apresentem deteriorados ou em falta, tais como tubagens, caixas de ligação, sifões e outros acessórios seus constituintes.	vg	1
66	4.3	Fornecimento e colocação de base de chuveiro acrílica retangular com 140 x 70 x 7,5 cm, em substituição da banheira existente, ref. ^a Sanindusa Piano com fundo texturado, ou equivalente, à cor branca, incluindo regularização do pavimento e das paredes da zona ocupada pela banheira, para receber base de duche, assim como fornecimento e aplicação de argamassa de impermeabilização no pavimento do tipo weberdry 824 da Weber, ou equivalente e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.	vg	1
67	4.4	Fornecimento e instalação de misturadora do tipo monocomando para bases de chuveiro, com acabamento cromado, incluindo mangueiras de chuveiro com punho (telefone) e suportes superiores para fixação.	vg	1
68	4.5	Montagem da misturadora do tipo monocomando da banca de cozinha existente, no novo armário, incluindo ligações para água quente e fria, com acabamento cromado.	vg	1
69	4.6	Fornecimento e instalação de tanque e mecanismo de autoclismo, incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	vg	1
70	4.7	Fornecimento e instalação de tampo de sanita em PVC de cor branca, verificação das vedações da sanita com o pavimento.	vg	1
71	4.8	Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico de 80 litros para aquecimento de água, incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema de aquecimento de água, de marca a aprovar pela fiscalização.	vg	1
72	4.9	Montagem do tanque de lavar roupa, existente na lavandaria, incluindo ligação e aplicação de torneira e limpeza e desinfecção.	vg	1
73	4.10	Fornecimento e instalação de torneiras para os lavatórios e para o bidé das instalações sanitários, incluindo acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, modelo a aprovar previamente pela fiscalização.	vg	1
5	OBRA DE CARPINTEIRO			
74	5.1	Fornecimento e instalação de armário inferior e tampo em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, à cor branca, com espaço para colocação de fogão e com abertura no tampo para o lava loiça, incluindo ferragens, bem como o fornecimento e instalação de lava-louça / banca em aço inox embutido no tampo (com aproveitamento da torneira) e com as ligações hidráulicas e acessórios necessários ao seu funcionamento. O rodapé do armário deve ser removível, de material plástico e com acabamento em folha de alumínio escovado.	vg	1
75	5.2	Fornecimento e instalação de armário superior para a cozinha, em aglomerado de madeira com revestimento melamínico mate, em toda a extensão da parede, à cor branca, incluindo ferragens, de acordo com as especificações do projeto. A execução do armário pressupõe a integração com o sistema de exaustão de gases / exaustor, ocultando devidamente a tubagem até à sua entrada na courette lateral.	vg	1
76	5.3	Fornecimento e aplicação de 3 portas novas na despensa, no quarto de banho e na cozinha, incluindo substituição de aro danificado na porta do quarto de banho, dobradiças, fechaduras e puxadores idênticos aos existentes, a aprovar previamente pela fiscalização.	vg	1
77	5.4	Reparação e afinação da porta de acesso à habitação (incluindo aplicação de chapa de alumínio na zona da fechadura), de todas as portas interiores, incluindo substituição de dobradiças, fechaduras e puxadores e espelhos em falta e todos os acessórios necessários, semelhantes aos existentes, de modo a garantir o seu bom funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
6	OBRA DE ELECTRICISTA			
78	6.1	Revisão geral da instalação elétrica, designadamente medição de condutores, continuidades, terras, assim como reparação ou substituição (se necessário e de modelo semelhante ao existente) de tomadas, espelhos e interruptores, incluindo instalação de cablagem que se encontre em falta, retirada de fios e/ou extensões feitas não pertencente à normal instalação do apartamento e retirada de todos os candeeiros, colocando-se ligadores nas pontas dos fios.	vg	1
79	6.2	Fornecimento e instalação de um novo quadro elétrico para substituição do existente, incluindo a desmontagem do existente.	vg	1
80	6.2	Substituição de exaustor de fumos, com duas velocidades e iluminação, com capacidade de extração mínima de 350m³/h, incluindo ligação à conduta de exaustão existente.	vg	1
7	OBRA DE TAQUEIRO			
81	7.1	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante laminado, resistência à abrasão AC4, ref. Finsa Finfloor, ou equivalente, acabamento a sujeitar à aprovação da Fiscalização, aplicado sobre manta acústica de espuma de polietileno com 3 mm de espessura, no vestíbulo dos quartos e nos quartos. Incluindo remoção e reposição do rodapé existente e todos os remates complementares necessários.	vg	1

ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO

Procedimento 2022_CPr07_RR_Fogos devolutos Sobreiro (3 fogos)

	8	DIVERSOS		
82	8.1	Fornecimento e colocação de estendal suspenso de alumínio anodizado no teto da lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios.	vg	1
	9	LIMPEZA		
83	9.1	Limpeza e desengorduramento de revestimentos cerâmicos de pavimentos, paredes, louças sanitárias, vidros, serralharias, carpintarias e de um modo geral, de todas as superfícies laváveis.	vg	1