

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Corte e levantamento do tapete de relva	m2	1512
2	2	Reposição e regularização da camada de apoio até às cotas de assentamento do tapete de relva numa espessura de aproximadamente 5cm	m3	7,6
3	3	Fornecimento e incorporação de fertilizantes orgânicos, químicos e corretivos na camada de suporte vegetal por meio de fresagem	m2	1512
4	4	Aplicação de tapete de relva, Mistura Sport: 65% Lolium perenne 35% Poa pratensis, com 3mm de espessura e 74 cm de largura, em Big-rolô de 10mts, previamente selecionada	m2	1512
5	5	Execução de trabalhos de manutenção do relvado, que incluem: 4 corte de relva e/ou cilindramento com máquina helicoidal, Top-dresser, fertilização química e orgânica de todo o campo com adubo complexo 20-8-10 e fertigrano, nitrato de cálcio, incluindo a adição por pulverização de quelatos de ferro e agentes húmificadores e bio estimulantes à base de algas.	UN	1
6	6	Fornecimento e execução de ressementeira de todo o relvado com mistura tetraploide 4-4-2 Eurosport, incluindo top-dressing.	UN	1
7	7	Execução de trabalhos de arejamento e perfuração do relvado, que incluem: 1 passagem de arejadora verti-Drain com extração de charutos de 25mm e execução de Shattermaster com facas vibratórias por todo-o-terreno e demais operações inerentes.	UN	1