

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Remoção total de mosaico cerâmico ,deduzindo área que já não possui (18,00m2), incluindo transporte e depósito a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	m2	275,3
	2	REVESTIMENTOS		
2	2.1	Execução de revestimento com reboco hidraulico tipo RHP ou equivalente, na área de remoção do mosaico cerâmico, incluindo todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	m2	293,3
	3	PINTURAS		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de duas demãos de Primario Aquoso à base de resinas acrilicas e de pliolite tipo Selaqua-P ou equivalente e uma demão de tinta texturada em toda a superficie referida na alinea 2.1, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	m2	=E5
4	3.2	Fornecimento e aplicação de pelo menos duas demãos de tinta aquosa lisa mate 100% acrilica de alta durabilidade tipo Novaqua HD ou equivalente, na cor o mais aproximado ao mosaico cerâmico removido, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	m2	=E7
5	3.3	Fornecimento e aplicação de pelo menos duas demãos de tinta aquosa lisa mate 100% acrilica de alta durabilidade tipo Novaqua HD ou equivalente, nos varios alçados, platibandas,palas, de acordo estudo cromatico existentes , incluindo abertura, tratamento e fecho de fendas, furos, , aplicação de tinta texturada na área de retificações de superficies, aplicação de duas demãos em toda a superficie de Primario aquoso à base de resinas acrilicas e de pliolite Selaqua -P e todos os materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos	m2	693,28
6	3.4	Tratamento tecnico de betão em áreas pontuais, incluindo remoção de revestimento, limpeza geral de armadura, preenchimento e acabamento e superficie com geoargamassa tixotropica ideal para recuperar e proteger estrutura em betão, tipo \\\\"Geolite 40\\\" ou equivalente.	m2	30
7	3.5	Fornecimento e aplicação de esmalte aquoso na cor existente, demãos necessárias em toda a superficie dos perfis metalicos na area das lavandarias e guarda dos vãos a Norte, incluindo preparação de superficies e todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	m2	107,5
	4	COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÕES		
8	4.1	Execução de impermeabilização de lajes das frações R/C, palas das entradas principais, palas vãos exteriores frações dos ultimos pisos, cobertura área das lavandarias, composta por base betuminosa bi-camada,membrana de 4 Kg/m2, armada com armadura de poliester, protegida a polietileno tipo Polyxis 40 ou equivalente com proteção a grãos minerais na face superior na cor vermelho ,incluindo preparação de superficies e todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	m2	61,76
9	4.2	Verificação e retificação pontual da impermeabilização da cobertura dos dois edificios composto base betuminosa bi-camada,membrana de 4 Kg/m2, armada com armadura de poliester, protegida a polietileno tipo Polyxis 40 ou equivalente com proteção a grãos minerais na face superior na cor vermelho ,incluindo preparação de superficies e todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	m2	50,5
10	4.3	Abertura e refachamento de roços em paredes a argamassa de cimento e areia para remate da tela asfaltica descrita alinea 4.1.	ml	26,75
11	4.4	Execução de tubos ladrão das coberturas dos edificios 1 e 2 constituídos por PVC rigido diametro 110 incluindo todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	UN	8
12	4.5	Fornecimento e colocação de rufos em chapa metalica galvanizada de 1mm com abas de 70mm, fixas lateralmente , incluindo aplicação de mastique na cor cinza nas juntas entre chapas, sendo o minimo 70mm a sobreposição, regularização de base para assentamento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios à boa execução dos mesmos.	ml	97,65
	5	DIVERSOS		



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 17/DIE/DEE/2022

13	5.1	Limpeza geral da junta de dilatação do alçado Sul e Norte. aplicação do cordão Sika ou equivalente no fundo de Junta de acordo com a sua dimensão, aplicação do Sika Primer 3N ou equivalente nos bordos da junta e selagem de junta por enchimento cuidadoso sem bolsas de ar com Sikaflex Pro3 ou equivalente e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	vg	1
	5.2	Verificação e reparação da iluminação dos corpo de escada de acesso às frações habitacionais, incluindo substituição de comutadores de escada por toque, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.		
14	5.2.1	Verificação de sistemas de equipamentos, com intervenção dum 1º oficial de instalações elétricas, de acordo com as normas de higiene e segurança e ambiente e os regulamentos em vigor para o bloco 1 e 2.	h	14
15	5.2.2	Comutador de escada simples para áreas comuns.	UN	4
16	5.2.3	Fornecimento e colocação de lâmpadas de baixo consumo, Led 9,5 W 806 LM-luz amarela.	UN	16
17	5.3	Remoção geral de vedantes dos vãos exteriores, limpeza geral de perfis de alumínio, desengordoramento de superfícies, aplicação de silicone neutro na cor branco tipo "TOP A7" da Wurth ou equivalente e todos os materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	UN	78