

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a Calendarização da Obra, nos termos do Decreto Lei n.º273/03, de 29 de Outubro, compreende a montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo: a) Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços do estaleiro; b) Execução por parte do Dono da Obra e adaptação por parte do adjudicatário do plano de segurança e saúde, em conformidade com o tipo de obra a executar, nomeação do Coordenador de Segurança da Obra, execução da planta de implantação indicando a localização e composição do estaleiro, tudo executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos Artigos 14º e 15º; c) Execução das vias de acesso, caminhos de circulação, vedações sinalização de acordo com caderno de encargos; d) Instalações de redes de alimentação e distribuição de água, eletricidade, telefone, esgotos e outros;	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Demolição/remoção de rodapé existente, nos compartimentos sujeitos a intervenção, incluindo depósito em aterro/vazadouro autorizado, e limpeza do local preparando as superfícies para o novo pavimento.	m	175
3	2.2	Demolição/remoção das caixilharias de madeira dos vãos a intervencionar, incluindo depósito em aterro/vazadouro autorizado, limpeza do local e preparação das superfícies para receber a caixilharia de alumínio Vãos - Des.: n.º 02	UN	1
4	2.3	Execução de parede em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com cerca de 30cm de espessura, largura de 95cm e altura de 80cm, incluindo reboco interior e exterior, no fechamento parcial de vão porta. - Vãos VJ4 - Des.: n.º 02	m2	1,52
	2.4	Fornecimento e assentamento de soleiras/peitos em mármore cinza amaciado, em vãos de portas e janelas, para receber a caixilharia de alumínio		
5	2.4.1	Soleira para Porta 1000x350x40mm (CxLxA) - Vão VP2/VJ1 - Des.: n.º 02	UN	2
6	2.4.2	Peito para Janela 510x350x40mm (CxLxA) - Vão VJ2 - Des.: n.º 02	UN	2
7	2.4.3	Peito para Janela 1550x350x40mm (CxLxA) - Vão VJ3 - Des.: n.º 02	UN	3
8	2.4.4	Peito para Janela 1000x350x40mm (CxLxA) - Vão VJ4 - Des.: n.º 02	UN	2
9	2.5	Remoção de bancada e lava loiças existente na copa incluindo depósito em aterro/vazadouro autorizado, e limpeza do local preparando as superfícies para nova bancada.	vg	1
10	2.6	Pintura com tinta plástica nas cores branco e amarelo em remates de vãos de janelas e portas e rodapé	UN	1
	3	CAIXILHARIA DE ALUMINIO TERMOLACADO		
	3.1	Fornecimento e instalação de caixilharia para o exterior em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53 mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, fechaduras, puxadores de muleta, soleira perfil reduzido, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares:		
11	3.1.1	Vão de porta de duas folhas de abertura para o exterior em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53 mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, mola aerea, fechadura 3 pontos, puxadores de muleta, soleira perfil reduzido, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, idêntico à porta existente. Medida Total 1500x2000mm(LxA) - Vão VP1 - Des.: n.º 02	UN	1
12	3.1.2	Vão de porta de uma folha de abertura para o exterior, em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53 mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, mola aerea, fechadura 3 pontos, puxadores de muleta, soleira perfil reduzido, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. Medida Total 950x2000mm(LxA) - Vão VP2 - Des.: n.º 02	UN	1
13	3.1.3	Vão de janela de uma folha fixa, em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. Medida Total 950x2000mm(LxA) - Vão VJ1 - Des.: n.º 02	UN	1



Câmara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 06/2022

14	3.1.4	Vão de janela de uma folha oscilo-batente, de abrir para o interior, em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. Medida Total 460x1200mm(LxA) - Vão VJ2 - Des.: n.º 02	UN	2
15	3.1.5	Vão de janela de três folhas, uma fixa central e duas laterais oscilo-batente, de abrir para o interior, em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. Medida Total 1500x1200mm(LxA) - Vão VJ3 - Des.: n.º 02	UN	3
16	3.1.6	Vão de janela de uma folha oscilo-batente, de abrir para o interior, em alumínio termolacado na cor cinza escuro RAL 7011, composta de folha de 53mm e aro de 45 mm, com vidro duplo incolor 6+12+5, incluindo fixações, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. Medida Total 950x1200mm(LxA) - Vão VJ4 - Des.: n.º 02	UN	2
4	PAVIMENTO			
17	4.1	Fornecimento e instalação de pavimento laminado, de réguas de 1200x190 mm, Classe 33: Comercial geral, resistência à abrasão AC5, formado por painel base de HDF laminado decorativo em carvalho ou outro a definir em obra, acabamento com camada superficial de protecção plástica, ensablado sem cola, tipo 'Clic'. Todo o conjunto colocado em sistema flutuante com ligação macho-fêmea sobre lâmina de espuma de polietileno de alta densidade de 5 mm de espessura. Inclusive molduras cobre-juntas, e acessórios de montagem para o pavimento laminado. - Des.: n.º 03	m2	190
18	4.2	Fornecimento e aplicação de rodapé em PVC maciço expandido, lacado na cor branco, ou outra cor a definir em obra, com espessura de 14mm e altura de 100mm, incluindo todos os trabalhos de acabamento necessários.	ml	175
5	BANCADA COPA			
19	5.1	Fornecimento e instalação de bancada em painel de aglomerado de madeira 38mm de espessura; 1,70m comprimento x 0,635m de largura, folheado a melamina cor carvalho, incluindo recorte para lava loiças, furações, fixações e remates à parede.	UN	1
20	5.2	Fornecimento e instalação de lava loiças em inox de uma cuba e escorredor, incluindo valvula e todos os acessorios necessários.	UN	1