

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem de andaime tubular normalizado, tipo multidireccional, até 4,5 m de altura máxima de trabalho, formado por estrutura tubular de aço galvanizado a quente, sem duplicidade de elementos verticais e plataformas de trabalho de 60 cm de largura; para execução de trabalhos em paredes interiores, segundo desenhos de montagem, considerando uma distância máxima de 20 m entre o ponto de descarga dos materiais e o ponto mais afastado da montagem. Incluindo montagem e desmontagem de rede flexível, tipo mosquiteiro monofilamento, de polietileno 100%, acessórios, sistemas de protecção, ancoragens e reposições.	vg	1
2	1.2	Protecção através de lonas, lâminas de polietileno e painéis de madeira de revestimento em azulejo, que possam ser afectados enquanto decorrem os trabalhos de reabilitação ou reforma. Incluindo a remoção posterior das protecções, limpeza, armazenamento, recolha e carga manual para camião ou contentor.	m2	57,17
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	vg	1
	2.	Demolições		
4	2.1	Picagem para remoção de todos os revestimentos existentes que se encontrem deteriorados ou em fase de destaque, até alcançar a base de suporte resistente e estável. Retirar todos os detritos e remover as poeiras e sujidade. Inclui carga manual para camião e transporte a vazadouro	m2	152,7389
	3.	Revestimentos		
5	3.1	Execução de enchimento de cavidades no suporte com a Bioargamassa de assentamento do tipo MB 60 da Fassa Bartolo ou equivalente. Para juntas com abertura superior a 3 cm o rejuntamento será realizado com encasque de alvenaria semelhante à existente, fazendo recurso à mesma argamassa.	vg	1
6	3.2	Aplicação à máquina ou à mão bio-chapisco à base de cal com certificado ANAB S 650 da Fassa Bartolo ou equivalente. Realizar a aplicação num único estrato cobrindo a totalidade da superfície do suporte, com espessura de 4-5mm, deixando a superfície o mais rugosa possível.	m2	152,7389
7	3.3	Sobre superfícies previamente chapiscadas com S 650, aplicação manual ou à máquina do bio-reboco de saneamento à base de cal hidratada, com certificação ANAB S 639 da Fassa Bartolo ou equivalente. Aplica-se com uma espessura mínima de 2 cm e sucessivamente endireita-se com régua	m2	152,7389
8	3.4	Aplicação de um 1º barramento geral sobre todas as superfícies com o bio-acabamento à base de cal S 605 da Fassa Bartolo ou equivalente, perfazendo uma espessura de cerca de 2-3mm, com o auxílio de uma espátula lisa. Ainda em fresco, aplicar rede em fibra de vidro alcali-resistente do tipo Fassanet 160 da Fassa Bartolo ou equivalente, calcando ligeiramente o barramento geral, ficando o mais à superfície possível. Após endurecimento, aplicação de 2º barramento geral com S 605 da Fassa Bartolo ou equivalente, com espessura de 1-2mm, com o auxílio de espatula lisa e acabado com esponja.	m2	152,7389
9	3.5	Aplicação de primário aquoso em microemulsão do topo Mikros 001 da Fassa Bartolo ou equivalente, com o auxílio de um pincel ou rolo, e posteriormente aplicar tinta mineral a base de cal do tipo Riccordi Calce a Pennello à cor branca, aplicada a pincel, nas demãos necessárias para um perfeito acabamento	m2	239,9789