

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO ÚNICO		
1	1.1	Instalações gerais do estaleiro, incluindo vedações, trabalhos preparatórios e de criação de acesso à frente de trabalho, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra.	vg	1
2	1.2	Mobilização / Desmobilização de todos os equipamentos necessários à execução da empreitada (equipamento de elevação, escavação e aplicação de betão)	UN	1
3	1.3	Demolição de elementos de betão das estruturas existentes (danificadas) nas zonas de intervenção, conforme assinaladas nas peças desenhadas, incluindo fragmentação do entulho em peças manejáveis.	m3	100
4	1.4	Execução de revestimento dos paramentos verticais com betão da classe C20/25 X0(P) CI 1,0 Dmax22 S2, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos necessários.	m2	110
5	1.5	Execução de picagem de pavimentos e paredes em betão ciclópico/betão simples nas zonas de intervenção simples incluindo fragmentação do entulho em peças manejáveis.	m2	110
6	1.6	Fornecimento e colocação de betão simples de secagem rápida em paredes com recurso a bombagem da classe C30/37;XA2(P); CI0,4; Dmáx20;S3, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	m3	111,5
7	1.7	Fornecimento e colocação de betão simples de secagem rápida em pavimentos com recurso a bombagem da classe C30/37;XA2(P); CI0,4; Dmáx20;S3, incluindo uma malhasol do tipo AQ50, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	m3	50