

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	INFRA-ESTRUTURAS - Fornecimento, aplicação ou montagem dos seguintes materiais ou equipamentos de acordo com caderno de encargos e projecto, incluindo todos os acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		
	1.1	Pavimentação		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de Tout-venant buma espessura média de 10cm, devidamente compactada, incluindo prévio acerto de caixa existente e todos os trabalhos acessórios e complementares (m2)	m2	650
2	1.1.2	Execução de pavimentação com fornecimento e assentamento de novos cubos de granito da região com 11*11*11cm de aresta (média), com almofada de areão, refechamento da juntas em betão liquido, incluindo todos os trabalhos acesórios e complementares. (m2)	m2	650
3	1.1.3	Assentamento e fornecimento de lancil de granito rachado, com 10cm de largura e 20cm de altura, assente em betão e devidamente rejuntado. (m2)	m2	45
4	1.1.4	Assentamento e fornecimento de caneletes reforçados, com 20cm de largura e 15cm de altura. (m2)	m2	5