

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÓVOA DE STº ANTÓNIO		
1	1.1	Remoção de pavimento em cubo de granito incluindo retificação e regularização do fundo da caixa.	m2	103
2	1.2	Pavimentação com material removidos sobre caixa de areia de 10cm, incluindo junta em areia e compactação mecânica e todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos.	m2	103
3	1.3	Corte e remoção de pavimento em betuminoso, incluindo transporte de materiais sobantes a vazadouro.	ml	75
4	1.4	Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em tubo corrugado de diâmetro Ø 250 mm, incluindo todos os acessórios necessários . Abertura e fecho de vala.	ml	84
5	1.5	Fornecimento e aplicação de sumidores de grade em elementos pré-fabricados de betão de secção retangular interior 07*04 incluindo aro e grelha D400, incluindo todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos.	UN	4
6	1.6	Fornecimento e assentamento de cubo em granito 11cmx 11cm, incluindo execução de juntas com argamassa de cimento e restantes trabalhos necessários para a conclusão dos mesmos.	m2	57