

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
2	2.1	Demolição de betonilha existente através de corte mecânico, incluindo remoção da mesma e abertura de sapatas em terreno de qualquer natureza.	m3	16,38
	3	BETÕES		
3	3.1	Betão de limpeza B20 (C16/20) com hidrófugo incorporado tipo "Plastocrete - N" ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação, sob sapatas.	m3	1,56
4	3.2	Betão armado B25 (C20/25) e Aço A400 NR, com hidrófugo incorporado tipo "Plastocrete - N" ou equivalente, em conformidade com os desenhos e cálculos de betão armado, incluindo fornecimento, colocação, cofragem e descofragem, em sapatas de pilares.	m3	1,56
	4	COBERTURA		
5	4.1	Fornecimento e colocação de pilares em ferro, Perfil enformado (FE 360) 100x100x4mm metalizado e pintado a cinza escuro incluindo placa de amarração em ferro com (200x250x10mm), pernos de amarração, ligações, soldas e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o caderno de encargos e desenho de pormenor.	m	204,6
6	4.2	Fornecimento e colocação de cobertura em chapa perfilada de 0.5mm de espessura lacada a cor cinza escuro da MUNDIPERFIL Ref: "MP-25/1000" ou equivalente , incluindo estrutura composta por perfil enformado (FE360) 100x100x4mm, cantoneiras de abas iguais (FE360) L50x50mm, chapa quinada de 6mm de espessura, perfis laminados (FE360) TNP-50, ligações, soldas, metalização e pintura de cor a definir pela fiscalização, carga, descarga, de acordo com o caderno de encargos e desenhos de pormenor.	m2	356,28
7	4.3	Fornecimento e colocação de painéis metálicos com nucleo em poliuretano, incluindo estrutura composta por perfil enformado (FE360) 100x100x4mm, cantoneiras de abas iguais (FE360) L50x50mm, remates, ligações, soldas, metalização e pintura de cor a definir pela fiscalização, carga, descarga, de acordo com o caderno de encargos e desenhos de pormenor.	m2	2,73
	5	DIVERSOS		
8	5.1	Demolições dos cobertos existentes compostos por chapas de cobertura em "Naturocimento" (material isento de amianto), estrutura metálica e instalação eléctrica, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m2	290,4