

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos de eletricista e ITED		
1	1.1	Fornecimento de calha dupla LP Legrand 105x65 (Piso 2)	m	30
2	1.2	Fornecimento e aplicação de cabo UTP cat 6 (Piso 2)	m	1500
3	1.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de rede RJ45 (Piso 2)	UN	70
4	1.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de usos gerais (Piso 2)	UN	140
5	1.5	Fornecimento e aplicação de intercomunicador de 2 fios com 4 botões, 4 telefones BPT incluindo cabo UTP cat 6 e todos os trabalhos necessários para a perfeita execução da tarefa.	UN	1
6	1.6	Fornecimento e aplicação de calha de colar 2x1	m	20
7	1.7	Fornecimento e aplicação de cabo UTP cat 6	vg	1
	2	Demolições		
8	2.1	Demolição e remoção de guia pré-fabricada em betão com 0,14m de largura e respetiva fundação, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais demolidos a vazadouro autorizado.	m	1,37
	3	Arranjos Exteriores		
9	3.1	Fornecimento e plantação de espécie Cupressus leylandii de 1ª escolha em viveiro com aproximadamente 1,5 m de altura, na zona indicada nas peças desenhadas, para formação de sebe. A plantação deve ser realizada garantindo 0,80m de distância entre exemplares. Inclui abertura e tapamento de cova, adubação e rega, e reposição de revestimento vegetal na zona de plantação, assim como todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução, funcionamento e acabamento.	UN	16
10	3.2	Fornecimento e aplicação de novo revestimento vegetal em casca de pinheiro sobre tela anti-raízes na área de canteiro a intervir, incluindo remoção do revestimento vegetal e plantas existentes, bem como todos os trabalhos necessários.	m2	30
	4	Drenagem de Águas Pluviais		
11	4.1	Fornecimento e execução de faixa de infiltração/drenagem em material britado de granulometria 20/40mm, com 0,20m de largura e 0,30m de profundidade, incluindo execução de vala e todos os trabalhos necessários, respeitando as peças desenhadas.	m	6
	5	Pavimentos		
12	5.1	Fornecimento e assentamento de guias pré-fabricadas de betão com aproximadamente 0,08 m de largura e 0,20 m de altura para delimitação de nova área pavimentada em betonilha, incluindo enchimento de juntas com argamassa de cimento, movimento de terras e execução de fundação em betão C16 / 20.	m	6
13	5.2	Execução de pavimento em betonilha afagada com endurecedor de superfície, inclinação de 1,5% para a zona jardinada e incluindo abertura de cova para execução das seguintes camadas: - camada de betonilha ao traço 1:4 (cimento: areia), com endurecedor de superfície e juntas de dilatação em conformidade com o representado nas peças desenhadas;- camada de betão armado com malhasol ao traço 1: 2,5: 3,5 (cimento : areia : brita) com 10 cm de espessura;- camada de material britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0/40 - 15 cm;- camada de material britado com granulometria de 20/40 mm - 15 cm de profundidade, aplicado sobre geotêxtil	m2	12,8
	6	Abastecimento de água		
14	6.1	Execução de ligação à rede de abastecimento de água existente, para garantir um novo ponto de água sobre a área pavimentada e respeitando o posicionamento definido nas peças desenhadas, incluindo picagem, abertura de vala, execução de novo traçado de rede e fechamento da mesma e reposição/execução de pavimento existente/semelhante ao existente (betonilha armada ou outro), assim como o fornecimento de torneira para jardim, de esfera, 1/2, incluindo cadeado.	vg	1