

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
	1	Anfiteatro Professor Jorge Horta				
1	1.1	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	ml	485	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	FMUL
2	1.2	Desmontagem dos cabos existentes e enfiados novos tubos	vg	1	Desmontagem dos cabos existentes e enfiados novos tubos	FMUL
3	1.3	Desligar circuitos das tomadas existentes e ligação dos mesmos	vg	1	Desligar circuitos das tomadas existentes e ligação dos mesmos	FMUL
	2	Anfiteatro Professor Marck Athias				
4	2.1	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	ml	495	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	FMUL
5	2.2	Tomadas tipo schuko M45 na cor branca	UN	240	Tomadas tipo schuko M45 na cor branca	FMUL
6	2.3	Quadro DLP 6Mod TP65	UN	80	Quadro DLP 6Mod TP65	FMUL
7	2.4	Ângulos planos 105x50 TP65	UN	66	Ângulos planos 105x50 TP65	FMUL
8	2.5	Calha DLP 105x50 TP65	ml	89	Calha DLP 105x50 TP65	FMUL
9	2.6	Cabo RZ1-K AS 3x2,5 em calha DLP	ml	1350	Cabo RZ1-K AS 3x2,5 em calha DLP	FMUL
10	2.7	Caixas de derivação 80x80 com ligadores wago	UN	9	Caixas de derivação 80x80 com ligadores wago	FMUL
11	2.8	Instalação de interruptores diferencial e disjuntores DPN 2x16A para montagem no quadro elétrico com ligação e testes	vg	1	Instalação de interruptores diferencial e disjuntores DPN 2x16A para montagem no quadro elétrico com ligação e testes	FMUL
	3	Anfiteatro Professor Silvio Rebelo				
12	3.1	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	ml	468	Tubo VD16 cinzento s/ braçadeiras	FMUL
13	3.2	Tomadas tipo schuko M45 na cor branca	UN	183	Tomadas tipo schuko M45 na cor branca	FMUL
14	3.3	Quadro DLP 6Mod TP65	UN	61	Quadro DLP 6Mod TP65	FMUL
15	3.4	Ângulos planos 105x50 TP65	UN	55	Ângulos planos 105x50 TP65	FMUL
16	3.5	Calha DLP 105x50 TP65	ml	78	Calha DLP 105x50 TP65	FMUL
17	3.6	Cabo RZ1-K AS 3x2,5 em calha DLP	ml	1080	Cabo RZ1-K AS 3x2,5 em calha DLP	FMUL
18	3.7	Caixas de derivação 80x80 com ligadores wago	UN	7	Caixas de derivação 80x80 com ligadores wago	FMUL
19	3.8	Instalação de interruptores diferencial e disjuntores DPN 2x16A para montagem no quadro elétrico com ligação e testes	vg	1	Instalação de interruptores diferencial e disjuntores DPN 2x16A para montagem no quadro elétrico com ligação e testes	FMUL