

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MUROS		
1	1.1	Execução de muros de suporte em alvenaria de pedra seca, com reutilização dos produtos de demolição existentes na parcela, incluindo escavação para fundação e implantação do muro, aterro do tardoz, eventual fornecimento de alvenaria em falta e reposição das condições de órgãos de drenagem em caso de dano, bem como todos os trabalhos acessórios.	m2	234,1
2	1.2	Execução de muros de vedação em alvenaria de pedra seca com faces regulares (perpianho), com 0,25 m de espessura e 0,50 de altura, incluindo abertura de cabouco, enchimento da fundação, fornecimento e assentamento da alvenaria e restantes trabalhos acessórios.	m2	84
3	1.3	Reparação de muro de suporte adjacente à linha de água (lado sul) com reposição das alvenarias derrubadas e preenchimento das juntas com "rachas" de pedra, incluindo limpeza do leito da linha de água.	ml	80
	2	SERVENTIAS		
4	2.1	Fornecimento e assentamento de manilhas pré-fabricadas em betão de Ø 0,40 m, em continuidade de valas de pé de talude, incluindo todos os trabalhos acessórios.	ml	6
5	2.2	Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado Ø 200 mm, classe SN 8, em continuidade de valetas revestidas de limite da plataforma, incluindo envolvimento em betão C16/20 com a espessura mínima de 0,10 m e restantes trabalhos acessórios.	ml	4
6	2.3	Execução de passagem hidráulica rectangular com 2,00x1,20, executada com elementos pré-fabricados em betão com secção em "U", incluindo escavação, camada de betão C 16/20 para assentamento, tela asfáltica na vedação das juntas e pintura impermeabilizante em "Shell flintKot" ou equivalente.	ml	4
7	2.4	Remoção de alvenaria de pedra existente no leito da linha de água na dimensão da implantação da PH rectangular, incluindo transporte a depósito.	m2	8
8	2.5	Levantamento e reposição de alvenaria de perpianho dos muros do canal da linha de água na dimensão da implantação da PH	ml	8
9	2.6	Escavção em terreno de qualquer natureza incluindo remoção para aterro e/ou depósito na execução de serventias em escavação.	m3	46,8
10	2.7	Execução de aterro com terras proveniente de empréstimo, incluindo escavação carga e transporte, espalhamento e compactação na formação de serventias.	m3	55