

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCDs		
1	1.1	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto - Lei nº 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho, conforme legislação em vigor.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo carga e transporte a operador licenciado para tratamento	m2	204
4	2.2	Regularização geral da caixa com a espessura mínima de 0,40m, incluindo nivelamento, rega, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte a operador licenciado dos excedentes para tratamento.	m2	204
5	2.3	Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo fornecimento da mesma, refecimento de juntas com areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	m2	204
6	2.5	Camada de base em tout venant com 0,10m de espessura após compactação, incluindo ensaibramento e rega.	m2	204
7	2.4	Levantamento e reposição de pavimento em cubos de granito, incluindo regularização de caixa, fornecimento de areia, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	=30*1,5
	3	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS		
8	3.1	Movimento de terras em escavação para implantação de tubagens em terreno de consistência variável, incluindo regularização do leito, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte a operador licenciado dos excedentes para tratamento e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	m3	203,85
9	3.2	Areia ou terra cirandada em camadas de assentamento e proteção das tubagens regadas e compactadas em camadas de 0,15 de espessura.	m3	23,35
10	3.3	Aterro da vala com material da própria vala em camadas de 0,20m de espessura regadas e compactadas.	m3	=+E12-E1 3
11	3.4	Transporte dos produtos sobranes a operador licenciado para tratamento dos excedentes.	m3	23,35
12	3.5	Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem de PP Corrugado SN6, DN250mm, de parede maciça, incluindo rede sinalizadora com 30cm de largura, acessórios e todos os trabalhos complementares.	ml	62
13	3.6	Execução de câmaras de visita normais, de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão Ø1.00 m incluindo movimento de terras, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil tipo Fucoli, ref. 20407060 ou equivalente, com inscrição das palavras '\ ' ESGOTOS\ ', e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	UN	2
14	3.7	Fornecimento e aplicação de ramais domiciliários completos, incluindo o movimento de terras, tubo de PP corrugado SN6, Ø125 ou Ø160 mm e forquilha Ø250x125/160 mm, com junta autoblocante, caixa em betão, tampa de ferro fundido de vedação hidráulica d=400mm, tê de derivações, ligações, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento, conforme pormenor desenhado.	UN	3
15	3.8	Ligação das redes de drenagem de esgotos domésticos projectados às redes existentes, incluindo movimento de terras, caixas de visita e com entradas/saídas de acordo com os diâmetros das tubagens existentes, tampa de FFD com 0.60 m de abertura útil tipo Fucoli, ref. 20407060 ou equivalente, com inscrição das palavras '\ ' ESGOTOS\ ', levantamento e reposição do pavimento, sem sobre larguras conforme situação existente, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correcta execução.	UN	1
16	3.9	.Levantamento / rebaixamento das tampas / caixas de saneamento / outras para nivelamento com o pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	UN	1