

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E. e pormenores apresentados nas peças desenhadas; Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e boas regras de arte.		
	2	ESTALEIRO		
1	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro da obra de acordo com o Dec. Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem., incluindo plano de sinalização e desvio do trânsito.	vg	1
2	2.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
3	2.3	Desenvolvimento e implementação do plano de gestão e prevenção de resíduos de construção e demolição da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
4	2.4	Limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
	3	GUARDAS DE SEGURANÇA		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de guardas metálicas de segurança semi-flexíveis simples em W, com prumos cravados no solo de 4 em 4 metros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Estrada da Cava)	ml	2352
6	3.2	Fornecimento e aplicação de guardas metálicas de segurança semi-flexíveis simples em W, com prumos cravados no solo de 4 em 4 metros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Estreito)	ml	350
7	3.3	Fornecimento de saias metálicas para proteção de motociclistas a colocar de 4 em 4 metros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Estrada da Cava)	ml	1052
8	3.4	Fornecimento de saias metálicas para proteção de motociclistas a colocar de 4 em 4 metros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Estreito)	ml	350
9	3.5	Fornecimento e aplicação de refletores em guardas metálicas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	UN	340
10	3.6	Fornecimento e aplicação de terminais de motociclistas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	UN	24
11	3.7	Fornecimento e aplicação de terminais cauda de carpa, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	UN	4