

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	Cobertura do edifício de apoio às piscinas, com 440m2				
1	1.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwiche de 30mm (0,325x0,325),com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento, incluindo:	m2	440	42,10000000 0000	18.524,00
2	1.1.1	Caleira interior em chapa galvanizada de 1,5mm com ligação aos tubos de queda existentes.	m	113	68,24000000 0000	7.711,12
3	1.1.2	Tubo retangular galvanizado 60x40.	m	148	25,76000000 0000	3.812,48
4	1.1.3	Calha galvanizada C-120.	m	43	46,79000000 0000	2.011,97
5	1.1.4	Viga em IPE-80.	m	71	57,94000000 0000	4.113,74
6	1.1.5	Calha galvanizada em Omega 80.	m	215	24,94000000 0000	5.362,10
7	1.1.6	Rufo/ remate em chapa pré-lacada.	m	192	25,82000000 0000	4.957,44
8	1.1.7	Tubo retangular galvanizado 100x60x2 para reforço dos paineis solares.	UN	8	279,25000000 00000	2.234,00
9	1.1.8	Revestimento das paredes interiores da cobertura em chapa lacada canelada, com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento.	m2	170	30,39000000 0000	5.166,30
	2	Cobertura do edifício de controlo/casa do guarda, com 46m2				
10	2.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwiche de cobertura 30mm (0,325x0,325), com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento, incluindo:	m2	46	85,56521740 0000	3.936,00
11	2.1.1	Caleira interior em chapa galvanizada de 1,5mm com ligação aos tubos de queda existentes e respetivas madres em calha galvanizada em omega 80 para apoio do painel.	m	23	68,00000000 0000	1.564,00
	3	Curriça 1 (7,60mx9,70m), curriças 2,3 e 4 (7,60mx14,50) do PINTA				
12	3.1	Retirada e limpeza da terra existente na cobertura das 4 curriças, e transporte a vazadouro apropriado.	m2	404	39,88000000 0000	16.111,52
13	3.2	Fornecimento e aplicação de painel sandwhich de cobertura 30mm (0,325x0,325),com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento, incluindo:	m2	404	42,10000000 0000	17.008,40
14	3.2.1	Calha galvanizada omega, nas 4 corriças, com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento.	m	440	24,94000000 0000	10.973,60
15	3.2.2	Caleira galvanizada interior e descargas ao solo, com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento.	m	106	68,00000000 0000	7.208,00
16	3.4	Decapar/polir, fornecimento e aplicação de três demãos de Eurocor acrílico de todo o lambril de madeira dos 4 pavilhões incluindo os alpendres, com todos os trabalhos necessários aos seu perfeito acabamento.	UN	1	38.904,33000 0000002	38.904,33

		Total	149.599,00
--	--	--------------	-------------------