

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções adequadas, no local dos trabalhos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	TRABALHOS COMPLEMENTARES		
	2.1	Remoção a destino final adequado dos vãos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.		
4	2.1.1	Vãos com 4,17 x 1,80 (10 un) e 4,87 x 2,20 (6 un)	UN	16
	3	CARPINTARIAS		
5	3.1	Fornecimento e montagem de novos vãos iguais aos existentes com 2 folhas e bandeira em arco, em madeira Afzélia Doussie (origem africana), com dobradiças Andel 90 PX de 5" reforçadas (5 por folha), cor bronze e piramide de carrapeta, ou equivalente mas com design igual a aprovar pelo dono de obra, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido igual ao existente nos vãos modelo, vidro duplo com caixa 4+12+4, temperado, \Climalit Plus Planitherm 4S da Saint Gobain Glass\", ou equivalente. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. V11 e V14 a V16 com 2,20 x 4,87	UN	4
6	3.2	Fornecimento e montagem de novos vãos iguais aos existentes com 2 folhas e bandeira em arco, em madeira Afzélia Doussie (origem africana), com dobradiças Andel 90 PX de 5" reforçadas (5 por folha), cor bronze e piramide de carrapeta, ou equivalente mas com design igual a aprovar pelo dono de obra, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido igual ao existente nos vãos modelo, vidro duplo com caixa 4+12+4, temperado, \Climalit Plus Planitherm 4S da Saint Gobain Glass\", ou equivalente, com os cantos arredondados nas duas folhas. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. V12 e V13 com 2,20 x 4,87 e almofadas diferentes dos restantes vãos.	UN	2
7	3.3	Fornecimento e montagem de novos vãos iguais aos existentes com 2 folhas e bandeira rectangular, em madeira Afzélia Doussie (origem africana), com dobradiças Andel 90 PX de 5" reforçadas (5 por folha), cor bronze e piramide de carrapeta, ou equivalente mas com design igual a aprovar pelo dono de obra, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido igual ao existente nos vãos modelo, vidro duplo com caixa 4+12+4, temperado, \Climalit Plus Planitherm 4S da Saint Gobain Glass\", ou equivalente. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. V7 a V10 com 1,80 x 4,17	UN	4
8	3.4	Fornecimento e montagem de novos vãos iguais aos existentes com 2 folhas e bandeira rectangular, em madeira Afzélia Doussie (origem africana), com dobradiças Andel 90 PX de 5" reforçadas (4 por folha), cor bronze e piramide de carrapeta, ou equivalente mas com design igual a aprovar pelo dono de obra, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido igual ao existente nos vãos modelo, vidro duplo com caixa 4+12+4, temperado, \Climalit Plus Planitherm 4S da Saint Gobain Glass\", ou equivalente, painel fixo inferior até à altura do móvel com 1 abertura de 500 x 500 centrada na altura e largura e 2 aberturas com 300 x 150 centradas na altura e a 150 do aro. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. V1 a V6 com 1,80 x 4,17	UN	6
	3.5	Fornecimento e montagem de tamponamentos provisórios, em madeira, durante a substituição das janelas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.		
9	3.5.1	Vão do Andar Nobre com bandeira em arco - com 2,20 x 4,87	UN	6

10	3.5.2	Vãos do Andar Nobre com bandeira retangular - com 1,80 x 4,17	UN	10
11	3.6	Fornecimento e montagem de novos tampos para os 6 móveis que contêm os aparelhos de ar condicionado (vãos V1 a V6), em contraplacado com 30 mm de espessura, folheado a carvalho francês, com grelha em madeira de carvalho francês, afinação portas, reparação da estrutura e colocação chapa de MDF entre equipamentos para evitar passagem de ar diretamente do exterior para o interior da sala. Incluindo a remoção e posterior reposição do móvel para permitir a substituição das janelas, envernizamento, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	6
	4	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	4.1	Execução de remates, pintura e/ou envernizamento, na cor/tonalidade igual ao existente, nas engas dos vãos das salas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos		
12	4.1.1	V1 a V6 - Pintura a tinta plástica Vinylmatt da CIN, ou equivalente, na cor COR S0505 Y.	m2	24,7
13	4.1.2	V7 a V10 - Reparação, lixagem e envernizamento. Com bandeira retangular.	m2	28,4
14	4.1.3	V11 - Reparação, lixagem e envernizamento. Com bandeira em arco.	m2	7,7
15	4.1.4	V12 e V13 - Reparação, lixagem e envernizamento. Com bandeira em arco.	m2	9,1
16	4.1.5	V15 e V16- Pintura a tinta plástica Vinylmatt da CIN, ou equivalente, na cor COR S0505 Y.	m2	14,76
17	4.2	Reparação e pintura das paredes da sala 5080 (vão V3), entre o lambrim e a sanca (3,20 m), com tinta plástica, na cor S0505 Y, do tipo "Vinylmatt" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo preparação das bases e todos os trabalhos necessários.	m2	72,96
	5	DIVERSOS		
18	5.1	Limpeza do local dos trabalhos e das respectivas serventias, incluindo o transporte dos materiais sobrantes a destino final adequado.	vg	1