

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Relvado Desportivo do Estádio Municipal do Marco		
1	1.1	Fornecimento de meia areia de rio	m3	40
2	1.2	Espalhamento de meia areia de rio	m3	40
3	1.3	Fornecimento e Espalhamento de adubo Soprtsmaster 15/5/20, equivalente.	kg	250
4	1.4	Fornecimento e espalhamento de semente de relva indicada para pisos desportivos	kg	250
5	1.5	Escarificação de todo o espaço relvado, no sentido comprimento e largura e remoção dos resíduos resultantes do relvado.	vg	1
6	1.6	Operação de Verti Core, furação com extração e recolha de charutos	vg	1
7	1.7	Tratamento final fúngico ao relvado, com produto com matéria ativa ozoxistrobina	vg	1
	2	Relvado Desportivo do Estádio Municipal de Alpendorada		
8	2.1	Fornecimento de meia areia de rio	m3	40
9	2.2	Espalhamento de meia areia de rio	m3	40
10	2.3	Fornecimento e Espalhamento de adubo Soprtsmaster 15/5/20, equivalente.	kg	250
11	2.4	Fornecimento e espalhamento de semente de relva indicada para pisos desportivos	kg	250
12	2.5	Escarificação de todo o espaço relvado, no sentido comprimento e largura e remoção dos resíduos resultantes do relvado.	vg	1
13	2.6	Operação de Verti Core, furação com extração e recolha de charutos	vg	1
14	2.7	Tratamento final fúngico ao relvado, com produto com matéria ativa ozoxistrobina	vg	1