

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exhaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	PASSEIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro e WC's, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	vg	1
2	1.2	Limpeza de terras, demolição com recurso a martelo, incluindo remoção de terra e resíduos sobranes a vazadouror com recurso a camião em local designado. Aplicação de tout-venant e compactações, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares pronto a usar.	m2	1695
3	1.3	Fornecimento e aplicação de pavê 0.6 cinza, incluindo pó de pedra e areia para acerto e correcção do fundo de caixa, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	445
4	1.4	Fornecimento e aplicação de pavê 0.6 vermelho, incluindo pó de pedra e areia para acerto e correcção do fundo de caixa, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	390
5	1.5	Fornecimento e aplicação de pavê 0.6 amarelo, incluindo pó de pedra e areia para acerto e correcção do fundo de caixa, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	710
6	1.6	Fornecimento e aplicação de pavimento em cubos de granito, com junta em cimento, assente em almofada de areia com cerca de 0,10 de espessura, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	150
7	1.7	Execução de meias canas com Ø300 incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	65
8	1.8	Execução de meias canas com Ø300 incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	155
9	1.9	Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubagem Ø250, incluindo remoção de produtos sobranes a vazadouro e compactação da vala, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	20
10	1.10	Fornecimento e aplicação de caleira semidoura 33*33, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	42
11	1.11	Fornecimento e aplicação de lancil L8, incluindo abertura de caixa, colocação de betão pobre com cerca de 10 cm na base e todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	110
12	1.12	Execução de caixa visita 50*50, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	UN	3