

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E OUTRAS OBRAS ACESSÓRIAS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios incluídos nesta empreitada.	UN	1
2	1.2	Manutenção e sinalização da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação de peões.	UN	1
	2	PASSEIO		
3	2.1	Levantamento de lancil existente, incluindo carga e descarga em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m	30
4	2.2	Levantamento e reposição de cubos de calcário, com as dimensões 0.05x0.05m, assentes sobre almofada em traço seco de areia e cimento com 0,08 m de espessura, incluindo compactação, refechamento e todos os trabalhos necessários. C57BP4 (ECR-1m) à taxa de 0,7kg/m2.	m2	108
5	2.3	Alteração de localização de luminária, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias ao seu bom funcionamento.	vg	1
6	2.4	Alteração de localização de caixa de eletrovalvula de rega, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias ao seu bom funcionamento.	vg	1
	2.5	Fornecimento e assentamento de lancis em granito a pico fino, incluindo movimento de terras e execução de fundação em betão com 20x30cm, assim como todos os trabalhos necessários para a sua boa execução.		
7	2.5.1	- 1.00xx0.23x0.20x0.25m	m	144
8	2.6	Fornecimento e assentamento de lageado azul pico fino com estereotomia, cor e tipo conforme definido em projecto, com as dimensões 0,60x0,25 m, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, aditivada com "SIKALATEX" ou semelhante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	m	17,5