

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Verba para mobilização de meios, equipamentos e pessoal, e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução dos trabalhos, segundo legislação específica em vigor, em particular a legislação de higiene e segurança no trabalho e ambiental.	vg	1
2	2	Abertura de valas para a instalação de tubagem corrugada para alojamento dos cabos de alimentação dos portões ao quadro elétrico dos Serviços Administrativos.	ml	55
3	3	Fornecimento e colocação de tubagem corrugada para o alojamento dos cabos de alimentação dos portões a partir do quadro elétrico dos Serviços Administrativos.	ml	58
4	4	Abertura e tapamento de roços para a colocação de tubos e cabos embebidos no reboco de paredes, pilares e tetos no coberto da cafeteria.	ml	18,6
5	5	Abertura e tapamento de roços em paredes de fachada para ligação do tubo corrugado desde a vala de pavimento ao quadro elétrico da obra.	vg	1
6	6	Abertura e tapamento de roços em paredes interiores para ligação do tubo corrugado desde a parede de fachada ao quadro elétrico dos Serviços Administrativos.	vg	1
7	7	Fornecimento e instalação de disjuntores, incluindo trabalhos associados à alteração do quadro elétrico do Serviços Administrativos para acomodar a introdução da alimentação das grades.	vg	1
8	8	Fornecimento e instalação de cabo elétrico para alimentação das grades desde o quadro elétrico dos Serviços Administrativos, enviado em tubo corrugado em vala de pavimento.	ml	58
9	9	Fornecimento e instalação de tubos gris para alimentação das grades desde o quadro elétrico dos Serviços Administrativos, enfiado em tubo gris em paredes e tetos.	ml	18,6
10	10	Fornecimento e instalação de cabo elétrico para alimentação das grades desde o quadro elétrico dos Serviços Administrativos, enfiado em tubo gris em paredes e tetos.	ml	18,6
11	11	Fornecimento e execução de pintura em paramentos e tetos exteriores e interiores, em áreas totais de teto e de parede para ocultar os roços fechados, incluindo aplicação de argamassas areadas em exterior e argamassas finas de estuque em interiores, para correto acabamento das superfícies.	m2	122
12	12	Fornecimento e montagem de grade em varão maciço de aço com diâmetro de 8mm, lacado ao RAL 7016, incluindo motorização independente, com alimentações paralelas para accionamento remoto e accionamento local, e alavanca oculta para accionamento manual alternativo.	UN	2
13	13	Tapamento de valas em camadas compactadas, incluindo encaminhamento de material resultante de empolamento de materiais a vazadouro autorizado.	m	55
14	14	Reassentamento de calçada com a pedra levantada, incluindo o fornecimento de pó de pedra e rejuntamento dos cubos, garantindo a réplica da estereotomia das peças de calcário e das peças de granito.	m	55