

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	EEAR DE BUSTES		
	I.1	PAVIMENTOS		
1	I.1.1	Levantamento e reposição de pavimento em betão betuminoso, na área da intervenção, com uma camada de 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem, carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro,	m2	250
2	I.1.2	Fornecimento e colocação de camada de tout-venant com 0,40 m no caso do pavimento em betão betuminoso na base do pavimento, devidamente compactada.	m2	250
	I.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
3	I.2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e remoção de terras na abertura de valas, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático se necessário, para execução da estação elevatória.	m3	150
4	I.2.2	Aterro e compactação do tardoz por camadas de 0,20 m de altura, com terras resultantes da escavação sem pedras nem raízes.	m3	50
5	I.2.3	Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobranes.	m3	145
	I.3	BETÃO ARMADO		
6	I.3.1	Betão armado, C16/20, com 0,10 m de espessura mínima, em fundações.	m3	4
7	I.3.2	Betão C20/25 5B, incluindo cofragens, escoramentos, descofragem e armaduras em aço A400NR.	m3	42,5
8	I.3.3	Pintura no exterior de paredes de betão armado enterradas, com duas demãos cruzadas de tinta asfáltica do tipo "Flint Coat".	m2	120
	I.4	EQUIPAMENTO		
9	I.4.1	Desmontagem e montagem de todos os acessórios existentes no poço de bombagem, incluindo o grupo de bombagem constituído por 2 electrobombas submersíveis, grade, etc.	UN	1
	I.5	DIVERSOS		
10	I.5.1	Aplicação de tampas existentes de ferro fundido, na classe D400, completa, fixação, apoios e outros acessórios, devidamente colocadas.	UN	3
11	I.5.2	Aterro e compactação do poço existente.	vg	1
12	I.5.3	Deslocação do poste de ventilação, para local a definir pelo Dono de Obra.	vg	1
13	I.5.4	Execução das ligações elétricas para o correto funcionamento do poço de bombagem.	vg	1
	II	ESTALEIRO		
14	II.1	Montagem, desmontagem de estaleiro de obra, incluindo desmatação, limpeza, vedação da área de estaleiro, manutenção, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e todos os demais trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de encargos e legislação em vigor.	vg	1