

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVERSOS		
	1.1	Sinalização temporária:		
1	1.1.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos da legislação em vigor, referente à sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários (semáforos moveis), incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	1.2	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
2	1.2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a mobilização e desmobilização de meios e equipamentos pesados, e o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
3	1.2.2	Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
4	1.2.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
5	1.2.4	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Pavimentação		
	2.1	Outros trabalhos:		
6	2.1.1	Trabalhos em condições particulares de reparação de pavimento degradado incluindo escarificação em 15cm de espessura média, compactação, reposição em camadas de 5cm com misturas betuminosas com características de desgaste, incluindo transporte da vazadouro dos RDC de acordo com a legislação ambiental	vg	1