

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Murete técnico		
4	2.1	Levantamento de lancis danificados, incluindo fornecimento e aplicação de Lancil novo de cantaria de calcario, de 1,00mx0,15mx0,20m incluindo fundação de lancil em betão ciclopico de secção média 0,30 m x 0,30 m.	m	19,6
5	2.2	Escavação para construção de fundação de murete tecnico, incluindo todos os trabalhos e materiais 2,00 x 0,70 x 0,50m.	m3	8,75
6	2.3	Levantamento de calçadas existentes em passeio e recolocação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2	50
7	2.4	Execução de murete tecnico em alvenaria de parede, incluindo o fornecimento e assentamento das caixas P100, de contador e quadro eletrico, salpisco, reboco e pintura em todas as areas do murete, fornecimento de todos os trabalhos e materiais a um bom acabamento.	vg	1
8	2.5	Abertura e fecho de vala para Electricidade, inclui arranque e reposição de calçada, abertura de vala, fornecimento e colocação de 1 tubo de 63mm, colocação de pó de pedra a envolver o tubo, colocação de fita sinalizadora, colocação de tout-venant no restante da vala do poste eletrico existente até á base do fundo de caixa, carga e transporte do material proveniente da escavação a vazadouro e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários a um bom funcionamento.	m	10,2
9	2.6	Abertura e fecho de vala para Electricidade, inclui abertura de vala, fornecimento e colocação de 1 tubo de 63mm, colocação de pó de pedra a envolver o tubo, colocação de fita sinalizadora, colocação de tout-venant no restante da vala até á base do fundo de caixa, carga e transporte do material proveniente da escavação a vazadouro e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários a um bom funcionamento.	m	22,5
10	2.7	Abertura e fecho de vala para Electricidade, inclui abertura de vala, fornecimento e colocação de 2 tubos de 63mm, colocação de pó de pedra a envolver o tubo, colocação de fita sinalizadora, colocação de tout-venant no restante da vala até á base do fundo de caixa, carga e transporte do material proveniente da escavação a vazadouro e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários a um bom funcionamento.	m	41,3
11	2.8	Abertura e fecho de vala para Electricidade em travessia, inclui corte de betuminoso, abertura de vala, fornecimento e colocação de 3 tubos de 160mm, colocação de betão pobre a envolver os tubos como fechar toda a vala com o betão pobre, carga e transporte do material proveniente da escavação a vazadouro e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários a um bom funcionamento.	m	9,7
12	2.9	Execução de caixas quadradas 60 x 60cm com 0,80 de altura, com tampa em FF D400, incluindo abertura de caixa, carga, transporte do material proveniente da escavação a vazadouro e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários a um bom funcionamento.	UN	2
13	2.10	Construção de Muros de vedação em blocos de betão furados 50x20x20 em pelo menos 0,60m acima do passeio com fundação e pilares de betão armado C25/20 de 4m em 4m, rebocado e pintado de branco por ambas as faces como projecto.	m	54,07