

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. 1 - Instalações provisórias do estaleiro: a) Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; b) Execução de caminhos de circulação, vedações e proteções; 2 - Equipamentos do estaleiro. 3 - Pessoal do estaleiro. 4 - Prospeções e reconhecimentos necessários. 5 - Placa identificadora da obra, com a dimensão de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0). Deve ser considerado um painel bem visível, em que conste o seguinte: a) Designação da obra; b) O dono da obra; c) O adjudicatário; d) O valor de adjudicação; e) O prazo de execução;	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde por parte do adjudicatário, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e avisos, meios de proteção coletiva e individual, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição por parte do adjudicatário, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagens previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e serviços, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.	vg	1
	2.	Remoções		
	2.1.	Remoção de pavimento existente em resina com cerca de 15 cm de espessura, com o uso de processos mecânicos ou manuais quando necessário, incluindo limpeza de todo o espaço através de aspiração, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.		
4	2.1.1	Até uma espessura de 15 cm.	m2	=1303+354
	3.	Pavimentação		
	3.1.	Revestimento contínuo em betão micro-desativado da "TPB - MC, na cor E346" ou equivalente, em betão da classe C25/30 XC2(P) D12 S4, incluindo espalhamento, nivelamento, reforço estrutural armado com rede electrosoldada "Malhasol, ref.^a CQ 38", talochagem em betão fresco, aplicação de desativante de superfície da "JRP Flooring Products, ref.^a Prodesact" ou equivalente, aplicação de selante hidrófugo como proteção final da "JRP Flooring Products, ref.^a Profinish" ou equivalente, lavagem com recurso a lavadora de alta-pressão, execução de abertura de juntas de retração, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execução.		
5	3.1.1	Para tráfego viário, com com cerca de 12 cm de espessura.	m2	1303
6	3.1.2	Para tráfego pedonal, com com cerca de 8 cm de espessura.	m2	354