

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1.1	Cedrus atlantica 16/18 VGM 300/350	UN	1
2	1.1.2	Cinnamomum camphora 16/18	UN	1
3	1.1.3	Ginkgo biloba16/18	UN	3
4	1.2.1	Bambusa textilis	UN	12
5	1.2.2	Chimonobambusa tumidissinoda	UN	12
6	1.2.3	Hibanobambusa tranquillans shiroshima V3L	UN	5
7	1.2.4	Phoenix roebelinii h=1,00m V10L	UN	3
8	1.2.5	Phyllostachys nigra	UN	5
9	1.2.6	Sasa tsuboiana	UN	21
10	1.3.1	Agapanthus africanus \"blue\" V5L	UN	27
11	1.3.2	Agapanthus africanus \"white\"	UN	27
12	1.3.3	Adiantum raddianum h=0,20m	UN	14
13	1.3.4	Asplenium nidus victoria h=0,20m V1L	UN	25
14	1.3.5	Artemisia arborescens	UN	80
15	1.3.6	Berberis thunbergii atropurpurea V1L	UN	18
16	1.3.7	Cistus albidus V1L	UN	54
17	1.3.8	Cotoneaster franchetii V2,5L	UN	26
18	1.3.9	Crataegus monogyna V1L	UN	32
19	1.3.10	Cistus salviifolius V5L	UN	50
20	1.3.11	Carex testacea V9cm	UN	67
21	1.3.12	Dracaena draco V35L	UN	2
22	1.3.13	Dianella tasmanica V2,5L	UN	30
23	1.3.14	Echium candicans V2,5L	UN	29
24	1.3.15	Euphorbia characias V1L	UN	15
25	1.3.16	Eleagnus ebbingei V6L	UN	14
26	1.3.17	Echinacea purpurea 10cm	UN	96
27	1.3.18	Escallonia rubra V2,5L	UN	21
28	1.3.19	Ficus pumila V2,5L	UN	16
29	1.3.20	Feijoa sellowiana	UN	34
30	1.3.21	Gaura lindheimeri \"white\" V1L	UN	28
31	1.3.22	Gaura lindheimeri \"pink\" V1L	UN	27
32	1.3.23	Helichrysum italicum	UN	23
33	1.3.24	Jasminum fruticans V1L	UN	7
34	1.3.25	Juniperus horizontalis V2,5L	UN	195



Município de Faro

Procedimento 2022/CCPA/OP/28

35	2.1	Plantação de árvores e palmeiras (de porte arbóreo), incluindo abertura de cova de plantação com 1.0x1.0x1.0m ³ , adubagem e colocação de tutor em madeira tratada com 2,5m comprimento e 10cm diâmetro, enterrado no mínimo 0,5m, incluindo cintas de tutorização do tipo \"Urbangreen\", ou equivalente, e todos os trabalhos inerentes.	UN	5
36	2.2	Plantação de palmeiras, bambus e arbustos, incluindo abertura de cova (média) de plantação com 0.5x0.5x0.5m ³ , colocação de adubo, primeira rega e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	280
37	2.3	Plantação de herbáceas e pequenos arbustos, incluindo abertura de cova (média) de plantação com 0.3x0.3x0.3m ³ , colocação de adubo, primeira rega e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	709
38	3.1	Fornecimento e aplicação de tela anti-infestantes tipo Dupont 100g/m ² , incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes	m2	1573
39	4.1	Trabalhos de sementeira de relvado, incluindo fornecimento de 0,1m de terra franco-arenosa, espalhamento de semente e rolagem.	m2	275