

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Alvenarias		
	2.1	Piso 0 Interior		
	2.1.1	Zona Gelados		
4	2.1.1.1	Remoção de sanitários existentes e divisórias, incluindo transporte a vazadouro.	vg	1
5	2.1.1.2	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, incluindo transporte a vazadouro.	ml	7
	3	Despensa		
6	3.1	Remoção de sanitários existentes e divisórias, incluindo transporte a vazadouro	vg	1
7	3.2	Execução de abertura de vão para porta na divisória Despensa / Copa, e respectivos remates em parede de alvenaria e forra de madeira pelo exterior, com um total de 0,30m de espessura; com transporte a vazadouro.	m2	2
8	3.3	Execução de remoção de pavimento epoxi existente que se encontra muito fissurado, incluindo transporte a vazadouro.	m2	9
9	3.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas; com transporte a vazadouro.	ml	8,5
10	3.5	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, com furação de paredes a cimentos, com transporte a vazadouro.	ml	3,5
11	3.6	Aplicação de soleira em pedra no vão da porta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários;	UN	1
	4	IS Publica		
12	4.1	Execução de remoção de pavimento epoxi existente que se encontra todo fissurado e a levantar, com transporte a vazadouro.	m2	5,5
13	4.2	Aplicação de soleira em pedra no vão da porta;	UN	1
	5	Copa		
14	5.1	Execução de remoção de porta de abrir existente no vão da copa, com transporte a vazadouro.	UN	1
15	5.2	Execução de abertura de ampliação de vão de porta na divisória da Copa, e respectivos remates em parede de alvenaria e forra de madeira com um total 0,30m de espessura, com transporte a vazadouro.	m2	1,6
16	5.3	Execução de remoção do revestimento cerâmico existente na parede, perimetral da zona interior da copa e respectivos remates para posterior	m2	14
17	5.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, com transporte a vazadouro.	ml	34
18	5.5	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização; com transporte a vazadouro.	ml	21
19	5.6	Execução de remoção de peça em "L" de madeira a rematar a forra de madeira existente, com transporte a vazadouro.	UN	2
20	5.7	Execução de abertura e tapamento de roços no pavimento e aplicação de tubo de 60 de diametro entre o balcão e o rectro balcão para a cerveja, com transporte a vazadouro.	ml	6
	6	Restaurante		
21	6.1	Execução de remoção de forra à volta de 3 pilares em ferro, de forma a ficar à vista o ferro, com transporte a vazadouro.	m2	15
22	6.2	Execução de remoção de peça em "L" de madeira a rematar a forra de madeira existente, com transporte a vazadouro.	UN	3
23	6.3	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, remates e transporte a vazadouro.	ml	28
24	6.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, remates e transporte a vazadouro	ml	20
	7	Loja Galeira		

25	7.1	Execução de remoção e aproveitamento de pavimento em madeira Deck.	m2	34
26	7.2	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, remates e transporte a vazadouro	ml	15
27	7.3	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, remates e transporte a vazadouro.	ml	12
28	7.4	Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, com altura média de 0,12m e inclinação do restaurante para o bar.	m2	34
8		Pladur		
8.1		Piso 0		
8.1.1		Zona de Gelados		
29	8.1.1.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente;	vg	1
9		IS Homens Deficientes		
30	9.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente.	vg	1
10		IS Mulheres		
31	10.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente e seu barramento.	vg	1
11		Restaurante		
32	11.1	Fornecimento e aplicação de forra em gesso cartonado normal com estrutura omega em todas as paredes existentes forradas a madeira.	m2	51
33	11.2	Fornecimento e aplicação de parede em gesso cartonado com estrutura em aço galvanizado, montante de 70, a dividir a zona de recanto de leitura.	m2	6,5
34	11.3	Fornecimento e aplicação de alçapão de 40x40 no tecto	vg	1
35	11.4	Fornecimento e execução de tapamento de buracos, resultante da iluminação de tecto existente.	vg	1
36	11.5	Fornecimento e aplicação de placas em gesso cartonado BA13 normal, aplicar sobre parede de gesso cartonado em forma de "quadro", conforme projecto e com arestas em cada placa acabada.	vg	1
37	11.6	Fornecimento e aplicação de parede em gesso cartonado, com estrutura de 48, e placa hidrofoba de ambos os lados em gesso cartonado, para forrar o balcão de atendimento.	m2	7
12		Copa		
38	12.1	Fornecimento e aplicação de parede divisória em gesso cartonado, executada em gesso cartonado em placa BA13 hidrofogo, com estrutura de 70, conforme projeto.	m2	11,5
39	11.2	Fornecimento e aplicação de forra em gesso cartonado BA13, normal com estrutura omega, nas paredes forradas a madeira lamelada (não é OSB).	m2	24,5
13		Despensa		
40	13.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente;	UN	2
14		Loja Galeria		
41	14.1	Fornecimento e aplicação de tecto falso com isolamento;	m2	35
42	14.2	Fornecimento e aplicação de recaída perimetral à volta de todo o tecto falso;	m2	12
43	14.3	Fornecimento e aplicação de alçapão 40x40 no tecto;	UN	1
15		IS Publica		
44	15.1	Execução de reparação e substituição de 2m2 de tecto falso que se apresenta degradado devido a infiltrações.	m2	2
16		Barramentos		
16.1		Piso 0		
16.1.1		Zona Gelados		
45	16.1.1.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços e demolição.	m2	4
17		Despensa		
46	17.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços, a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços e demolição;	m2	4
18		IS Publica		
47	18.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, devido a reparações.	m2	3
19		Electricidade		
19.1		Zona de Gelados		

48	19.1.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
49	19.1.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto;	UN	2
50	19.1.3	Fornecimento e aplicação de cinco novas tomadas de 230v;	UN	5
51	19.1.4	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de dados;	UN	1
52	19.1.5	Fornecimento e aplicação de um interruptor;	UN	1
20	IS Homens			
53	20.1	Execução de desmontagem de uma luminária existente	UN	1
54	20.2	Fornecimento e aplicação de um foco grande LED 18W de embutir no tecto;	UN	1
21	IS Mulheres			
55	21.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
56	21.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto.	UN	2
22	Restaurante			
57	22.1	Execução de desmontagem de dezasete focos grandes existentes e fornecimento e aplicação de novos focos grandes LED 18W ou similar com o diâmetro igual ou superior ao existente.	UN	17
58	22.2	Fornecimento e aplicação de um foco grande LED 18W de embutir no tecto.	UN	1
59	22.3	Fornecimento e aplicação de quatro ponto de luz à parede para iluminação.	UN	4
60	22.4	Fornecimento e aplicação de doze pontos de luz ao tecto para iluminação.	UN	12
61	22.5	Montagem de dezaseis candeeiros;	UN	16
62	22.6	Execução de substituição de três aparelhagens e miolo de tomadas 230v existentes.	UN	3
63	22.7	Execução de substituição de uma aparelhagem e miolo de tomada rede existente.	UN	1
64	22.8	Fornecimento e aplicação de quinze novas tomadas de 230v.	UN	15
65	22.9	Fornecimento e aplicação de duas novas tomadas de dados.	UN	2
66	22.10	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de TV.	UN	1
23	Copa			
67	23.1	Execução de desmontagem de quatro luminárias existentes;	UN	4
68	23.2	Fornecimento e aplicação de seis focos grandes LED 18W de embutir no tecto.	UN	6
24	Desmontagem de instalação eléctrica exterior com tomadas			
69	24.1	Fornecimento e aplicação de vinte novas tomadas de 230v;	UN	20
70	24.2	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de dado;	UN	1
71	24.3	Execução de substituição de duas aparelhagens e miolo de tomadas 230v existentes.	UN	2
72	24.4	Fornecimento e aplicação de uma alimentação para hotte;	UN	1
73	24.5	Fornecimento e aplicação de alimentação para duas lampadas de aquecimento	UN	1
25	Despensa			
74	25.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
75	25.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto	UN	2
76	25.3	Fornecimento e aplicação de quatro novas tomadas de 230v;	UN	4
26	Loja Galeria			
77	26.1	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de 230v no pavimento;	UN	1
78	26.2	Fornecimento e aplicação de um ponto de luz ao tecto;	UN	1
79	26.3	Montagem de uma calha com focos;	UN	1
27	Segurança e Incêndio			
27.1	Piso 0			
27.1.1	Restaurante			

80	27.1.1.1	Execução de deslocalização de central incêndio em cerca de 1,0m;	UN	1
81	27.1.1.2	Execução de deslocalização de betoneira de incêndio em cerca de 0,40m;	UN	1
28	Zona Gelados			
82	28.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
29	Despensa			
83	29.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
30	Copa			
84	30.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
31	Loja Galeria			
85	31.1	Fornecimento e aplicação de dois detectores incêndio;	UN	2
86	31.2	Fornecimento e aplicação de duas armaduras de emergência de tecto;	UN	2
32	Canalização			
32.1	Piso 0			
32.1.1	Zona de Gelados			
87	32.1.1.1	Desmontagem de sanitários (sanita, urinol e lavatório);	vg	1
88	32.1.1.2	Execução de deslocalização de um ponto de águas frias e esgoto em cerca de 2,5m;	vg	1
89	32.1.1.3	Desactivação da restante rede águas frias e esgoto existentes;	vg	1
33	IS Mulheres			
90	33.1	Execução de desmontagem de lavatório da IS Mulheres e posterior montagem depois de aplicação do pavimento cerâmico.	vg	1
34	Despensa			
91	34.1	Execução de desmontagem e desactivação de sanita, lavatório, urinol e equipamento de duche.	vg	1
92	34.2	Execução de deslocalização de cilindro eléctrico e respectivos acessórios em 3,5ml da actual localização da copa para a Despensa.	vg	1
35	Copa			
93	35.1	Fornecimento e aplicação de rede águas frias para três cubas e máquina lavar louça; em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
94	35.2	Fornecimento e aplicação de rede águas quentes para três cubas, em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
95	35.3	Fornecimento e aplicação de rede esgotos para três cubas, máquina lavar louça e duas zonas de máquinas de refrigeração, em tubagem similar à	vg	1
36	Restaurante			
96	36.1	Fornecimento e aplicação de rede águas frias para cuba e máquina lavar louça e máquina café;	vg	1
97	36.2	Fornecimento e aplicação de rede águas quentes para cuba.	vg	1
98	36.3	Fornecimento e aplicação de rede esgotos para cuba, máquina lavar louça, máquina de café e duas zonas de máquinas de refrigeração, em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
37	IS Publica			
99	37.1	Execução de reparação de autoclismo de sanita suspensa, repondo acessórios em falta.	UN	1
38	Gás			
38.1	Copa			
100	38.1.1	Fornecimento e aplicação de linha de gás para alimentar fogão, desde o colectador existente na copa.	vg	1
39	Pavimentos			
39.1	Piso 0 Interior			
39.1.1	Restaurante			
101	39.1.1.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Dominó em toda a área do restaurante;	m2	107
102	39.1.1.2	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x60 da Dominó, para rodapés em todo o perímetro do restaurante;	ml	42
40	Zona Gelados			
103	40.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Dominó em toda a área da Zona Gelados.	m2	6

104	40.2	Fornecimento, aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Dominó em todo perimetro da Zona Gelados.	ml	11
41	IS Homens Deficientes			
105	41.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da IS.	m2	4
106	41.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo perimetro da IS.	ml	7
42	IS Mulheres			
107	42.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da IS.	m2	5
108	42.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo perimetro da IS;	ml	11
43	Copa (zona confecção)			
109	43.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da copa;	m2	5
110	43.2	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo o perimetro da copa que não leva revestimento cerâmico.	ml	10
44	Despensa			
111	44.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da Despensa.	m2	9
112	44.2	Fornecimento, aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Domino ou equivalente em todo o perimetro da despensa.	ml	5,9
45	Loja Galeria			
113	45.1	Fornecimento, aplicação de pavimento cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da loja - Galeira;	m2	32,5
46	IS Publica			
114	46.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da IS;	m2	4,4
115	46.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino ou equivalente em todo o perimetro da IS;	ml	7,6
47	Revestimentos			
47.1	Piso 0 Interior			
47.1.1	Restaurante			
116	47.1.1.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico tipo 10x30 aplicar em toda a parede do recto balcão, do tipo MEMO - P.Vitória ou equivalente.	m2	19
48	Copa			
117	48.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmicos 10x40 das paredes da zona fechada da copa; do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	29
118	48.2	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / zona fechada da copa, do tipo Primus Vitória ou equivalente	m2	9
119	48.3	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / Despensa; do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	13
120	48.4	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / restaurante, até 0,90 de altura, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	3,1
121	48.5	Fornecimento, aplicação e colas de revestimento 10x40 na parede divisória copa/ Restaurante, até altura de 1,2m de altura na zona de copa suja, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	2,5
122	48.6	Fornecimento, aplicação e colas de revestimento 10x40 pela largura da bancada copa suja até 1,2 m de altura, na copa suja, Primus Vitória copa suja, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	2
49	Aplicação de pedra			
49.1	Restaurante			
49.1.1	Balcão			
123	49.1.1.1	Aplicação e colas de seis forras em pedra cortado a 20mm de espessura para forrar o balcão do restaurante	vg	1
50	Copa			
124	50.1	Aplicação de um tampo em pedra cortada a 30mm de espessura sobre o morete na divisória Copa / Restaurante.	vg	1
51	Aluminios			
51.1	Restaurante			
125	51.1.1	Execução de desmontagem de porta e aro no vão de passagem entre o Restaurante e a zona de Loja, e respectivo tapamento da furação com tampas plastico;	UN	1
52	Copa			
126	52.1	Execução de reparação de porta da copa para exterior com aplicação de dobradica, chapa de reforço e substituição de vidro no fixo lateral	vg	1
53	Loja / Galeria			

127	53.1	Fornecimento e execução de substituição de três vidros nas sacadas de correr em vidro incolor 6mm + cx de ar 6mm.	UN	11
	54	Portas		
	54.1	Piso 0		
	54.1.1	Despensa		
128	54.1.1.1	Fornecimento e aplicação de portaro tipo Vicaima de abrir, lacado a branco, composto por aro e ferragens .	UN	1
	55	IS Mulheres		
129	55.1.	Execução de adaptação de porta de abrir, para porta de correr exterior, mantendo o aro e guarnições.	UN	1
	56	Pinturas		
	56.1	Piso 0 Interior		
	56.1.1.	Zona Gelados		
130	56.1.1.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente,compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	7
131	56.1.1.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	30
	57	IS Homens Deficientes		
132	57.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	4
133	57.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m	21
	58	IS Mulheres		
134	58.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	5
135	58.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	32
	59	Restaurante		
136	59.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água de do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	105
137	59.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	87
138	59.3	Pintura pelo lado interior da estrutura de gesso cartonado que forra o balcão do restaurante;a tinta de água do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	9
	60	Copa		
139	60.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	23
140	60.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	33
	61	Despensa		
141	61.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	8
142	61.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no minimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	31
	62	IS Publica		

143	62.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	6
144	62.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	29
	63	Loja Galeria		
145	63.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	41
146	63.2	Pintura de pilares em alvenaria; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	11
	64	Esmaltagens		
	64.1	Zona Gelados		
147	64.1.1	Esmaltagem de porta e aro, incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
	65	IS Homens Deficientes		
148	65.1.1	Esmaltagem de porta e aro; incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
	66	IS Mulheres		
149	66.1	Esmaltagem de porta e aro; incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
	67	Espelhos		
	67.1	Piso 0		
	67.1.1	IS Homens		
150	67.1.1.1	Fornecimento e aplicação de espelho claro, com um mt de altura, de 5mm colado sobre parede alvenaria.	UN	1
	68	IS Mulheres		
151	68.1	Fornecimento e aplicação de espelho claro, com 3 mts de altura, de 5mm colado sobre parede alvenaria.	UN	1
	69	Ar Condicionado		
	69.1	Restaurante		
152	69.1.1	Execução de deslocalização de comando maquina climatização em cerca de 1m;	vg	1
	70	Limpeza geral de Obra		
153	70.1	Limpeza geral de obra e respectivos produtos de limpeza, adequados às diferentes superfícies a intervir.	vg	1
	71	Exterior		
	71.1	Ferros		
	71.1.1	Piso 0 Exterior		
	71.1.1.1	Alçado Frontal		
154	71.1.1.1.1	Execução de corte de um gradeamento em cerca de 2,00m de comprimento, executado em ferro e com 4 cabos de aço, para dar acesso à nova escada de 2,00m a executar.	UN	1
155	71.1.1.1.2	Fornecimento e aplicação de uma escada "A", executada com dois perfins laterais UPN 95x280, e degraus em chapa tipo folha de oliveira, com acabamento, decapado, metalizado e pintado à cor da guarda e escadas existentes.	UN	1
156	71.1.1.1.3	Fornecimento e aplicação de duas guardas "B" de escadas, aplicar sobre as escadas "A". Esta guarda é executada com corrimão em tubo 40x60, prumos em chapa 50x4mm e 4 cabos aço de 5mm e os respectivos 8 esticadores.	UN	2
	72	Carpintarias		
	72.1	Alçado Frontal		
157	72.1.1	Execução de remoção e substituição de réguas de deck danificadas, aplicando réguas existentes no piso junto à esplanada.	m2	7,2
158	72.1.2	Aplicação de deck existente em cobertores e espelhos de duas escadas metálicas.	m2	16
	73	Conservação		
	73.1	Alçado Direito		

159	73.1.1	Limpeza, lixagem caso necessário e aplicação de óleos reparadores	m2	37
74	Alçado Frontal			
160	74.1	Limpeza, lixagem caso necessário e aplicação de óleos reparadores	m2	21
75	Pinturas			
75.1	Alçado Posterior			
161	75.1.1	Pintura de pala do alçado posterior, em tinta adequado para exterior acrílica, a executar sobre primário, incluindo protecção de toda a zona a trabalhar.	m2	9
162	75.1.2	Pintura de alçado em alvenaria e aquapainel com tinta adequado para exterior, acrílica, a executar sobre primário, incluindo protecção de toda a zona a trabalhar.	m2	11
76	Pintura dos Alçados			
76.1	Pintura de ferros			
163	76.1.1	Pintura da guarda de ferro existente nas zonas onde sofreu cortes, ou pegamentos; incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários, em tinta esmalte marítimo	m2	2
1	Trabalhos Preparatórios			
164	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
165	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
166	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
2	Alvenarias			
2.1	Piso 0 Interior			
2.1.1	Zona Gelados			
167	2.1.1.1	Remoção de sanitários existentes e divisórias, incluindo transporte a vazadouro.	vg	1
168	2.1.1.2	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, incluindo transporte a vazadouro.	ml	7
3	Despensa			
169	3.1	Remoção de sanitários existentes e divisórias, incluindo transporte a vazadouro	vg	1
170	3.2	Execução de abertura de vão para porta na divisória Despensa / Copa, e respectivos remates em parede de alvenaria e forra de madeira pelo exterior, com um total de 0,30m de espessura; com transporte a vazadouro.	m2	2
171	3.3	Execução de remoção de pavimento epoxi existente que se encontra muito fissurado, incluindo transporte a vazadouro.	m2	9
172	3.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas; com transporte a vazadouro.	ml	8,5
173	3.5	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, com furação de paredes a cimentos, com transporte a vazadouro.	ml	3,5
174	3.6	Aplicação de soleira em pedra no vão da porta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários;	UN	1
4	IS Publica			
175	4.1	Execução de remoção de pavimento epoxi existente que se encontra todo fissurado e a levantar, com transporte a vazadouro.	m2	5,5
176	4.2	Aplicação de soleira em pedra no vão da porta;	UN	1
5	Copa			
177	5.1	Execução de remoção de porta de abrir existente no vão da copa, com transporte a vazadouro.	UN	1
178	5.2	Execução de abertura de ampliação de vão de porta na divisória da Copa, e respectivos remates em parede de alvenaria e forra de madeira com um total 0,30m de espessura, com transporte a vazadouro.	m2	1,6
179	5.3	Execução de remoção do revestimento cerâmico existente na parede, perimetral da zona interior da copa e respectivos remates para posterior	m2	14
180	5.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, com transporte a vazadouro.	ml	34
181	5.5	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização; com transporte a vazadouro.	ml	21
182	5.6	Execução de remoção de peça em "L" de madeira a rematar a forra de madeira existente, com transporte a vazadouro.	UN	2
183	5.7	Execução de abertura e tapamento de roços no pavimento e aplicação de tubo de 60 de diametro entre o balcão e o rectro balcão para a cerveja, com transporte a vazadouro.	ml	6
6	Restaurante			
184	6.1	Execução de remoção de forra à volta de 3 pilares em ferro, de forma a ficar à vista o ferro, com transporte a vazadouro.	m2	15

185	6.2	Execução de remoção de peça em "L" de madeira a rematar a forra de madeira existente, com transporte a vazadouro.	UN	3
186	6.3	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, remates e transporte a vazadouro.	ml	28
187	6.4	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, remates e transporte a vazadouro	ml	20
7	Loja Galeira			
188	7.1	Execução de remoção e aproveitamento de pavimento em madeira Deck.	m2	34
189	7.2	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à electricidade, o qual inclui abertura e chumbamento de caixas, remates e transporte a vazadouro	ml	15
190	7.3	Execução de abertura e tapamento de roços de apoio à canalização, remates e transporte a vazadouro.	ml	12
191	7.4	Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, com altura média de 0,12m e inclinação do restaurante para o bar.	m2	34
8	Pladur			
8.1	Piso 0			
8.1.1	Zona de Gelados			
192	8.1.1.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente;	vg	1
9	IS Homens Deficientes			
193	9.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente.	vg	1
10	IS Mulheres			
194	10.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente e seu barramento.	vg	1
11	Restaurante			
195	11.1	Fornecimento e aplicação de forra em gesso cartonado normal com estrutura omega em todas as paredes existentes forradas a madeira.	m2	51
196	11.2	Fornecimento e aplicação de parede em gesso cartonado com estrutura em aço galvanizado, montante de 70, a dividir a zona de recanto de leitura.	m2	6,5
197	11.3	Fornecimento e aplicação de alçapão de 40x40 no tecto	vg	1
198	11.4	Fornecimento e execução de tapamento de buracos, resultante da iluminação de tecto existente.	vg	1
199	11.5	Fornecimento e aplicação de placas em gesso cartonado BA13 normal, aplicar sobre parede de gesso cartonado em forma de "quadro", conforme projecto e com arestas em cada placa acabada.	vg	1
200	11.6	Fornecimento e aplicação de parede em gesso cartonado, com estrutura de 48, e placa hidrofoba de ambos os lados em gesso cartonado, para forrar o balcão de atendimento.	m2	7
12	Copa			
201	12.1	Fornecimento e aplicação de parede divisória em gesso cartonado, executada em gesso cartonado em placa BA13 hidrofogo, com estrutura de 70, conforme projeto.	m2	11,5
202	11.2	Fornecimento e aplicação de forra em gesso cartonado BA13, normal com estrutura omega, nas paredes forradas a madeira lamelada (não é OSB).	m2	24,5
13	Dispensa			
203	13.1	Fornecimento e execução de tapamento de buracos no tecto, resultante da retirada da iluminação de tecto existente;	UN	2
14	Loja Galeria			
204	14.1	Fornecimento e aplicação de tecto falso com isolamento;	m2	35
205	14.2	Fornecimento e aplicação de recaída perimetral à volta de todo o tecto falso;	m2	12
206	14.3	Fornecimento e aplicação de alçapão 40x40 no tecto;	UN	1
15	IS Publica			
207	15.1	Execução de reparação e substituição de 2m2 de tecto falso que se apresenta degradado devido a infiltrações.	m2	2
16	Barramentos			
16.1	Piso 0			
16.1.1	Zona Gelados			
208	16.1.1.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços e demolição.	m2	4
17	Dispensa			
209	17.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços, a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, nas zonas de roços e demolição;	m2	4

	18	IS Publica		
210	18.1	Fornecimento e aplicação de barramentos com uma demão de primária a a massas de resina A50 e acabamento a massas finas, devido a reparações.	m2	3
	19	Electricidade		
	19.1	Zona de Gelados		
211	19.1.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
212	19.1.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto;	UN	2
213	19.1.3	Fornecimento e aplicação de cinco novas tomadas de 230v;	UN	5
214	19.1.4	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de dados;	UN	1
215	19.1.5	Fornecimento e aplicação de um interruptor;	UN	1
	20	IS Homens		
216	20.1	Execução de desmontagem de uma luminária existente	UN	1
217	20.2	Fornecimento e aplicação de um foco grande LED 18W de embutir no tecto;	UN	1
	21	IS Mulheres		
218	21.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
219	21.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto.	UN	2
	22	Restaurante		
220	22.1	Execução de desmontagem de dezasete focos grandes existentes e fornecimento e aplicação de novos focos grandes LED 18W ou similar com o diametro igual ou superior ao existente.	UN	17
221	22.2	Fornecimento e aplicação de um foco grande LED 18W de embutir no tecto.	UN	1
222	22.3	Fornecimento e aplicação de quatro ponto de luz à parede para iluminação.	UN	4
223	22.4	Fornecimento e aplicação de doze pontos de luz ao tecto para iluminação.	UN	12
224	22.5	Montagem de dezaseis candeeiros;	UN	16
225	22.6	Execução de substituição de três aparelhagens e miolo de tomadas 230v existentes.	UN	3
226	22.7	Execução de substituição de uma aparelhagem e miolo de tomada rede existente.	UN	1
227	22.8	Fornecimento e aplicação de quinze novas tomadas de 230v.	UN	15
228	22.9	Fornecimento e aplicação de duas novas tomadas de dados.	UN	2
229	22.10	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de TV.	UN	1
	23	Copa		
230	23.1	Execução de desmontagem de quatro luminárias existentes;	UN	4
231	23.2	Fornecimento e aplicação de seis focos grandes LED 18W de embutir no tecto.	UN	6
	24	Desmontagem de instalação electrica exterior com tomadas		
232	24.1	Fornecimento e aplicação de vinte novas tomadas de 230v;	UN	20
233	24.2	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de dado;	UN	1
234	24.3	Execução de substituição de duas aparelhagens e miolo de tomadas 230v existentes.	UN	2
235	24.4	Fornecimento e aplicação de uma alimentação para hotte;	UN	1
236	24.5	Fornecimento e aplicação de alimentação para duas lampadas de aquecimento	UN	1
	25	Despensa		
237	25.1	Execução de desmontagem de duas luminárias existentes;	UN	2
238	25.2	Fornecimento e aplicação de dois focos grandes LED 18W de embutir no tecto	UN	2
239	25.3	Fornecimento e aplicação de quatro novas tomadas de 230v;	UN	4
	26	Loja Galeria		
240	26.1	Fornecimento e aplicação de uma nova tomada de 230v no pavimento;	UN	1
241	26.2	Fornecimento e aplicação de um ponto de luz ao tecto;	UN	1

242	26.3	Montagem de uma calha com focos;	UN	1
	27	Segurança e Incêndio		
	27.1	Piso 0		
	27.1.1	Restaurante		
243	27.1.1.1	Execução de deslocalização de central incêndio em cerca de 1,0m;	UN	1
244	27.1.1.2	Execução de deslocalização de betoneira de incêndio em cerca de 0,40m;	UN	1
	28	Zona Gelados		
245	28.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
	29	Despensa		
246	29.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
	30	Copa		
247	30.1	Fornecimento e aplicação de um detector incêndio;	UN	1
	31	Loja Galeria		
248	31.1	Fornecimento e aplicação de dois detectores incêndio;	UN	2
249	31.2	Fornecimento e aplicação de duas armaduras de emergência de tecto;	UN	2
	32	Canalização		
	32.1	Piso 0		
	32.1.1	Zona de Gelados		
250	32.1.1.1	Desmontagem de sanitários (sanita, urinol e lavatório);	vg	1
251	32.1.1.2	Execução de deslocalização de um ponto de águas frias e esgoto em cerca de 2,5m;	vg	1
252	32.1.1.3	Desactivação da restante rede águas frias e esgoto existentes;	vg	1
	33	IS Mulheres		
253	33.1	Execução de desmontagem de lavatório da IS Mulheres e posterior montagem depois de aplicação do pavimento cerâmico.	vg	1
	34	Despensa		
254	34.1	Execução de desmontagem e desactivação de sanita, lavatório, urinol e equipamento de duche.	vg	1
255	34.2	Execução de deslocalização de cilindro electrico e respectivos acessórios em 3,5ml da actual localização da copa para a Despensa.	vg	1
	35	Copa		
256	35.1	Fornecimento e aplicação de rede águas frias para três cubas e máquina lavar louça; em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
257	35.2	Fornecimento e aplicação de rede águas quentes para três cubas, em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
258	35.3	Fornecimento e aplicação de rede esgotos para três cubas, máquina lavar louça e duas zonas de máquinas de refregiração, em tubagem similar à	vg	1
	36	Restaurante		
259	36.1	Fornecimento e aplicação de rede águas frias para cuba e maquina lavar louça e maquina café;	vg	1
260	36.2	Fornecimento e aplicação de rede águas quentes para cuba.	vg	1
261	36.3	Fornecimento e aplicação de rede esgotos para cuba, maquina lavar louça, maquina de café e duas zonas de máquinas de refregiração, em tubagem similar à existente, conforme projecto.	vg	1
	37	IS Publica		
262	37.1	Execução de reparação de autoclismo de sanita suspensa, repondo acessórios em falta.	UN	1
	38	Gás		
	38.1	Copa		
263	38.1.1	Fornecimento e aplicação de linha de gás para alimentar fogão, desde o colector existente na copa.	vg	1
	39	Pavimentos		
	39.1	Piso 0 Interior		
	39.1.1	Restaurante		

264	39.1.1.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Dominó em toda a area do restaurante;	m2	107
265	39.1.1.2	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x60 da Dominó, para rodapés em todo perimetro do restaurante;	ml	42
40	Zona Gelados			
266	40.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Dominó em toda a area da Zona Gelados.	m2	6
267	40.2	Fornecimento, aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Dominó em todo perimetro da Zona Gelados.	ml	11
41	IS Homens Deficientes			
268	41.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da IS.	m2	4
269	41.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo perimetro da IS.	ml	7
42	IS Mulheres			
270	42.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da IS.	m2	5
271	42.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo perimetro da IS;	ml	11
43	Copa (zona confecção)			
272	43.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino em toda a area da copa;	m2	5
273	43.2	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Domino em todo o perimetro da copa que não leva revestimento cerâmico.	ml	10
44	Despensa			
274	44.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da Despensa.	m2	9
275	44.2	Fornecimento, aplicação de rodapé cerâmico 10x60 da Domino ou equivalente em todo o perimetro da despensa.	ml	5,9
45	Loja Galeria			
276	45.1	Fornecimento, aplicação de pavimento cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da loja - Galeira;	m2	32,5
46	IS Publica			
277	46.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 60x60 da Domino ou equivalente em toda a area da IS;	m2	4,4
278	46.2	Fornecimento, aplicação e colas de rodapé cerâmico 10x60 da Domino ou equivalente em todo o perimetro da IS;	ml	7,6
47	Revestimentos			
47.1	Piso 0 Interior			
47.1.1	Restaurante			
279	47.1.1.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico tipo 10x30 aplicar em toda a parede do recto balcão, do tipo MEMO - P.Vitória ou equivalente.	m2	19
48	Copa			
280	48.1	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmicos 10x40 das paredes da zona fechada da copa; do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	29
281	48.2	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / zona fechada da copa, do tipo Primus Vitória ou equivalente	m2	9
282	48.3	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / Despensa; do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	13
283	48.4	Fornecimento, aplicação e colas de cerâmico 10x40 na parede divisória copa / restaurante, até 0,90 de altura, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	3,1
284	48.5	Fornecimento, aplicação e colas de revestimento 10x40 na parede divisória copa/ Restaurante, até altura de 1,2m de altura na zona de copa suja, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	m2	2,5
285	48.6	Fornecimento, aplicação e colas de revestimento 10x40 pela largura da bancada copa suja até 1,2 m de altura, na copa suja, Primus Vitória copa suja, do tipo Primus Vitória ou equivalente.	UN	2
49	Aplicação de pedra			
49.1	Restaurante			
49.1.1	Balcão			
286	49.1.1.1	Aplicação e colas de seis forras em pedra cortado a 20mm de espessura para forrar o balcão do restaurante	vg	1
50	Copa			
287	50.1	Aplicação de um tampo em pedra cortado a 30mm de espessura sobre o morete na divisória Copa / Restaurante.	vg	1
51	Aluminios			
51.1	Restaurante			

288	51.1.1	Execução de desmontagem de porta e aro no vão de passagem entre o Restaurante e a zona de Loja, e respectivo tapamento da furação com tampas plástico;	UN	1
52	Copa			
289	52.1	Execução de reparação de porta da copa para exterior com aplicação de dobradica, chapa de reforço e substituição de vidro no fixo lateral	vg	1
53	Loja / Galeria			
290	53.1	Fornecimento e execução de substituição de três vidros nas sacadas de correr em vidro incolor 6mm + cx de ar 6mm.	UN	11
54	Portas			
54.1	Piso 0			
54.1.1	Despensa			
291	54.1.1.1	Fornecimento e aplicação de portaro tipo Vicaíma de abrir, lacado a branco, composto por aro e ferragens .	UN	1
55	IS Mulheres			
292	55.1.	Execução de adaptação de porta de abrir, para porta de correr exterior, mantendo o aro e guarnições.	UN	1
56	Pinturas			
56.1	Piso 0 Interior			
56.1.1.	Zona Gelados			
293	56.1.1.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	7
294	56.1.1.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	30
57	IS Homens Deficientes			
295	57.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	4
296	57.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m	21
58	IS Mulheres			
297	58.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo reparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	5
298	58.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	32
59	Restaurante			
299	59.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água de do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	105
300	59.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	87
301	59.3	Pintura pelo lado interior da estrutura de gesso cartonado que forra o balcão do restaurante; a tinta de água do tipo Dyrup, ou equivalente compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	9
60	Copa			
302	60.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	23
303	60.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	33
61	Despensa			
304	61.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	8

305	61.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	31
62	IS Publica			
306	62.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	6
307	62.2	Pintura de paredes em gesso cartonado; a tinta de esmalte aquoso do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	29
63	Loja Galeria			
308	63.1	Pintura de tecto em gesso cartonado; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	41
309	63.2	Pintura de pilares em alvenaria; a tinta de água do tipo Dyrup ou equivalente, compreendendo no mínimo duas demãos a executar sobre primário, incluindo preparação de superfície e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	11
64	Esmaltagens			
64.1	Zona Gelados			
310	64.1.1	Esmaltagem de porta e aro, incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
65	IS Homens Deficientes			
311	65.1.1	Esmaltagem de porta e aro; incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
66	IS Mulheres			
312	66.1	Esmaltagem de porta e aro; incluindo a lixagem da mesma.	m2	8
67	Espelhos			
67.1	Piso 0			
67.1.1	IS Homens			
313	67.1.1.1	Fornecimento e aplicação de espelho claro, com um mt de altura, de 5mm colado sobre parede alvenaria.	UN	1
68	IS Mulheres			
314	68.1	Fornecimento e aplicação de espelho claro, com 3 mts de altura, de 5mm colado sobre parede alvenaria.	UN	1
69	Ar Condicionado			
69.1	Restaurante			
315	69.1.1	Execução de deslocalização de comando maquina climatização em cerca de 1m;	vg	1
70	Limpeza geral de Obra			
316	70.1	Limpeza geral de obra e respectivos produtos de limpeza, adequados às diferentes superfícies a intervir.	vg	1
71	Exterior			
71.1	Ferros			
71.1.1	Piso 0 Exterior			
71.1.1.1	Alçado Frontal			
317	71.1.1.1.1	Execução de corte de um gradeamento em cerca de 2,00m de comprimento, executado em ferro e com 4 cabos de aço, para dar acesso à nova escada de 2,00m a executar.	UN	1
318	71.1.1.1.2	Fornecimento e aplicação de uma escada "A", executada com dois perfins laterais UPN 95x280, e degraus em chapa tipo folha de oliveira, com acabamento, decapado, metalizado e pintado à cor da guarda e escadas existentes.	UN	1
319	71.1.1.1.3	Fornecimento e aplicação de duas guardas "B" de escadas, aplicar sobre as escadas "A". Esta guarda é executada com corrimão em tubo 40x60, prumos em chapa 50x4mm e 4 cabos aço de 5mm e os respectivos 8 esticadores.	UN	2
72	Carpintarias			
72.1	Alçado Frontal			
320	72.1.1	Execução de remoção e substituição de réguas de deck danificadas, aplicando réguas existentes no piso junto à esplanada.	m2	7,2

321	72.1.2	Aplicação de deck existente em cobertores e espelhos de duas escadas metálicas.	m2	16
	73	Conservação		
	73.1	Alçado Direito		
322	73.1.1	Limpeza, lixagem caso necessário e aplicação de óleos reparadores	m2	37
	74	Alçado Frontal		
323	74.1	Limpeza, lixagem caso necessário e aplicação de óleos reparadores	m2	21
	75	Pinturas		
	75.1	Alçado Posterior		
324	75.1.1	Pintura de pala do alçado posterior, em tinta adequado para exterior acrílica, a executar sobre primário, incluindo protecção de toda a zona a trabalhar.	m2	9
325	75.1.2	Pintura de alçado em alvenaria e aquapainel com tinta adequado para exterior, acrílica, a executar sobre primário, incluindo protecção de toda a zona a trabalhar.	m2	11
	76	Pintura dos Alçados		
	76.1	Pintura de ferros		
326	76.1.1	Pintura da guarda de ferro existente nas zonas onde sofreu cortes, ou pegamentos; incluindo a preparação de superfície e todos os trabalhos necessários, em tinta esmalte marítimo	m2	2