

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.      | Designação                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Qtd  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|           | <b>1-</b> | <b>PAVIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
| <b>1</b>  | 1.1-      | Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos.                                                                                                                                                 | m2      | 600  |
| <b>2</b>  | 1.2-      | Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos muito simples a vidro preto.                                                                                                                     | m2      | 300  |
| <b>3</b>  | 1.3-      | Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos, aproveitando da pedra existente.                                                                                                                | m2      | 700  |
| <b>4</b>  | 1.4-      | Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos com inclusão de desenhos, aproveitando da pedra existente.                                                                                                                | m2      | 300  |
| <b>5</b>  | 1.5-      | Execução de calçada de pedra de granito (cubos ou paralelepípedos) em faixas, ruas e largos, aproveitando pedra existente.                                                                                                                | m2      | 1400 |
| <b>6</b>  | 1.6-      | Execução de calçada de pedra de granito (cubos ou paralelepípedos) em faixas, ruas e largos.                                                                                                                                              | m2      | 1300 |
| <b>7</b>  | 1.7-      | Execução de calçada de pedra da região em faixas, ruas e largos, aproveitando a pedra existente.                                                                                                                                          | m2      | 400  |
| <b>8</b>  | 1.8-      | Execução de calçada de pedra da região em faixas, ruas e largos.                                                                                                                                                                          | m2      | 250  |
| <b>9</b>  | 1.9-      | Lancil de betão pré-moldado assente sobre fundação em betão ciclópico.                                                                                                                                                                    | ml      | 150  |
|           | <b>2-</b> | <b>ESTALEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| <b>10</b> | 2.1-      | Montagem e manutenção do estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalações sanitárias, caminhos de circulação, local para depósito de materiais, local para estacionamento de máquinas e viaturas, escritório e ferramentas. | vg      | 1    |
| <b>11</b> | 2.2-      | Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do recinto.                                                                                                                                                                                   | vg      | 1    |