



ANEXO 2

TIPO DE TRABALHOS

A empreitada envolve a execução dos seguintes tipos de trabalho:

- Fornecimento e colocação de geodreno envolto com geotêxtil de diâmetro DN110 na zona do muro de betão armado e por baixo do "trief" e com descarga a sarjeta;
- Sumidouro, com grelha e aro em ferro fundido de classe D400 com dimensões definidas no projeto e sistema anti-roubo, incluindo remates e ligações de ramais;
- Execução de camada de massame de modo a criar pendente na zona do "trief" com 15 cm, incluindo todos os trabalhos necessários a boa execução;
- Execução de cobertura provisória na zona do antigo posto de combustíveis de modo a prevenir infiltrações de água;
- Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito;
- Limpeza e escarificação do pavimento (cerâmica) na área de intervenção, incluindo todos os trabalhos inerentes para um bom acabamento;
- Execução de viga em betão armado 20x20 cm, com fixação a laje de betão existente com ferrolhos (ferro 16 espaçado a 25 cm e argamassa de alta resistência);
- Impermeabilização e isolamentos:
 - Fornecimento e assentamento de revestimento sobre laje existente, incluindo camada de regularização e enchimento para pendentes com 2%, do tipo Imperkote F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster 40 Garden), ou equivalente, isolamento térmico em placas de polistireno expandido extrudido com espessura mínima de 6cm, placa em PEH guarnecida do tipo Isola Platon DE, tecido não tecido de fibras sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200, camada de base em betão ligeiramente armada para receber o acabamento do pavimento, incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.
- Pavimentação de passeios:
 - Fornecimento e assentamento de pedra Branca do Porto Santo com 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo preparação da base e demais acessórios e trabalhos necessários para um bom acabamento.



- Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do Porto Santo com 0,25m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.

- Fornecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto Santo com 0,15m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta, incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.

- Serralharias:

- Fornecimento e assentamento de guardas em barra de ferro (50x10mm) e varões (10x10mm), metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo pateres de fixação, fixações e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.

- Mobiliário urbano:

- Execução de bancos em betão revestida a pedra branca serrada do Porto Santo, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme definido nas peças do projeto:

- Com 1,00x0,50x0,45

- Com 2,00x0,50x0,45