

2021.12.21 DRE
DR/DCE 20/12/2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Ricardo Jorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@tecnovia.pt>
Enviado: 17 de dezembro de 2021 19:17
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: RE: «"REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS – PORTO SANTO – Trabalhos Complementares". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO 08.PE.MED.0.A-CP_sign.pdf
Anexos:

ENG. FILIPE CASTRO


21 / 12 / 22

Exmos.

No seguimento da consulta preliminar ao mercado efetuada ao abrigo do artigo 35º-A do CCP, vimos pelo presente informar que o valor por nós proposto para a execução dos trabalhos em causa é de **199.951,06 €** (cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um euros e seis cêntimos) conforme mapa de quantidades anexo.

Ao valor acima mencionado acrescerá o IVA à taxa legal em vigor (se aplicável).

Cumprimentos,
RA



Ricardo Antunes

Farrobo – Sociedade de Construções, S.A.
IMPIC Alvará ° 46108

Rua das Lombas, 9400-065 Porto Santo
Tlm: +351 912 005 293



FARROBO

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 15566 2021/12/20 7 12.2627

7.12.2627

De: Geral Farrobo <geral@farrobo.pt>
Enviada: 13 de dezembro de 2021 10:17
Para: Ricardo Jorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@farrobo.pt>
Cc: Ricardo Jorge Rosa Calvo Antunes <ricardo.antunes@tecnovia.pt>;
Assunto: FW: «"REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS – PORTO SANTO – Trabalhos Complementares". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 13 de dezembro de 2021 09:19
Assunto: «"REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS – PORTO SANTO – Trabalhos Complementares". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Venho por este meio anular o e-mail anteriormente, visto o mesmo ter sido remetido por lapso

A Direção Regional de Estradas está a preparar um procedimento para proceder à conclusão a empreitada de "Reformulação de Entroncamento na ER120 e Acessos", sita à Vila Baleira, Ilha de Porto Santo, nomeadamente os trabalhos inerentes à construção da praça onde se encontrava implantado o prédio do antigo posto de abastecimento.

Com vista à fixação do Preço Base do procedimento, e nos termos do n.º 3 do art.º 47 do Código dos Contratos Públicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memória descritiva, peças desenhadas e mapa de quantidades, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos preços unitários – não incluindo IVA) e envio para o correio eletrónico dre.srei@madeira.gov.pt até às 24:00 do dia 19/12/2021.

A disponibilização da informação solicitada é de cariz facultativo, será tratada de forma confidencial e não resultará, em sede de análise de propostas do procedimento, em qualquer condição de vantagem perante os restantes candidatos.

Agradecemos desde já a Vossa disponibilidade.

Anexo: memória descritiva, peças desenhadas e mapa de quantidades.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



Região Autónoma
da Madeira
GOVERNO REGIONAL

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou dados pessoais e destina-se apenas ao(s) destinatário(s) nela indicado(s). Se recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique imediatamente por e-mail o remetente e apague esta mensagem do seu sistema. Se não se encontra nomeado no endereço desta mensagem, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. This message and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and his attachments from your system. If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.

RESUMO						
NÚMERO DO ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	un	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (Euros)	IMPORTÂNCIA (Euros)	
					PARCIAL	TOTAL
1	Trabalhos preparatórios:					47 445,62 €
2	Impermeabilização e isolamentos:					34 709,28 €
3	Pavimentação de passeios:					87 635,22 €
4	Serralharias:					14 579,00 €
5	Mobiliário urbano:					15 581,94 €
TOTAL						199 951,06 €

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS						
NÚMERO DO ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	un	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (Euros)	IMPORTÂNCIA (Euros)	
					PARCIAL	TOTAL
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
1	Trabalhos preparatórios:					47 445,62 €
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem	vg	1,00	15 000,00 €	15 000,00 €	
1.2	Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra e respetiva Compilação Técnica	vg	1,00	5 500,00 €	5 500,00 €	
1.3	Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro	vg	1,00	4 250,00 €	4 250,00 €	
1.4	Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção	vg	1,00	4 250,00 €	4 250,00 €	
1.5	Fornecimento e colocação de geodreno envolto com geotextil de diâmetro DN110 na zona do muro de betão armado e por baixo do trief e com descarga a sarjeta.	ml	35,00	16,50 €	577,50 €	
1.6	Sumidouro, com grelha e aro em ferro fundido de classe D400 com dimensões definidas no projecto e sistema anti-roubo, incluindo remates e ligações de ramais.	un	1,00	338,07 €	338,07 €	
1.7	Execução de camada de massame de modo a criar pendente na zona do trief com 15 cm, incluindo todos os trabalhos necessários a boa execução	m2	155,85	37,17 €	5 792,94 €	
1.8	Execução de cobertura provisória na zona do Outlet de modo a prevenir infiltrações de água.	vg	1,00	3 125,00 €	3 125,00 €	
1.9	Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m2	43,55	23,29 €	1 014,28 €	
1.10	Limpeza e escarificação do pavimento (cerâmica) na área de intervenção, incluindo todos os trabalhos inerentes para um bom acabamento	m2	418,25	7,76 €	3 245,62 €	
1.11	Execução de viga em betão armado 20x20 cm, com fixação a laje de betão existente com ferrolhos (ferro 16 espaçado a 25 cm e argamassa de alta resistência) .	m3	5,50	791,31 €	4 352,21 €	
2	Impermeabilização e Isolamentos:					34 709,28 €
2.1	Fornecimento e assentamento de revestimento sobre laje existente, incluindo camada de regularização e enchimento para pendentes com 2%, Imperkote F+Polyplas 30+Polyxis R50 Garden (ou Polyster 40 Garden), ou equivalente, isolamento térmico em placas de polistireno expandido extrudido com espessura mínima de 6cm, placa em PEH guamecida do tipo Isola Platon DE, tecido não tecido de fibras sintéticas com uma gramagem de 200g/m2 Impersep 200, camada de base em betão ligeiramente armada para receber o acabamento do pavimento , incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.	m2	501,00	69,28 €	34 709,28 €	
3	Pavimentação de passeios:					87 635,22 €
3.1	Fornecimento e assentamento de pedra Branca do Porto Santo com 0,03 m de espessura de cor cinzenta , incluindo preparação da base e demais acessórios e trabalhos necessários para um bom acabamento.	m2	418,25	171,53 €	71 742,42 €	
3.2	Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra Branca do Porto Santo com 0,25m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta , incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.	m	150,50	52,80 €	7 946,40 €	
3.3	Fornecimento e assentamento de espelho em pedra Branca do Porto Santo com 0,15m de largura e 0,03 m de espessura de cor cinzenta , incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com o desenho de pormenor.	m	150,50	52,80 €	7 946,40 €	
4	Serralharias:					14 579,00 €
4.1	Fornecimento e assentamento de guardas em barra de ferro (50x10mm) e varões (10x10mm), metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo pateres de fixação, fixações e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.	m	61,00	239,00 €	14 579,00 €	
5	Mobiliário urbano:					15 581,94 €
5.1	Execução de bancos em betão revestida a pedra branca serradado Porto Santo,incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme definido nas peças do projeto: Com 1,00x0,50x0,45 Com 2,00x0,50x0,45	un un	12,00 6,00	836,05 € 924,89 €	10 032,60 € 5 549,34 €	
TOTAL						199 951,06 €
São: cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um euros e seis cêntimos LUIS MANUEL MATIAS DE MATOS DAMIAO Assinado de forma digital por LUIS MANUEL MATIAS DE MATOS DAMIAO Dados: 2021.12.17 19:15:57 Z Funchal, 17 de dezembro de 2021						