

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações e conservação na fase de execução da empreitada, deslocação de equipamentos (camião grua e retroescavadora) e tudo o mais necessário, para toda a empreitada. Incluir vedação amovível composta por painéis de malha eletrosoldada revestida a rede de sombreamento interiormente, postes com abraçadeiras e bases em betão com 35000*2000mm para protecção da zona de trabalho.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação de plano de segurança e saúde de acordo com o decreto -lei nº273/03 de 29 de outubro.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o decreto - lei nº45/2008.	vg	1
	2	Pavimentos		
4	2.1	Remoção de todas as sulipas podres em todos os percursos existentes e transporte a vazadouro ao longo de cerca de 800 ml de caminhos	UN	1
5	2.2	No acesso ao Parque pela Rual Real de Cima, proceder à substituição de todas as sulipas apodrecidas por novas com 24X10X200cm, transversal e longitudinalmente ao caminho com reposição do pavimento em cubo existente.	UN	32
6	2.3	Reposição e ajustamento do pavimentos em cubo na área necessária referida no ponto 2.2 granito incluindo fundação com 0,15m de Tout-venant e 0,10m de betão pobre e todos os trabalhos necessários	m2	50
7	2.4	Limpeza de resíduos em toda a área de intervenção ao longo de cerca de 800ml de caminhos com remoção a vazadouro licenciado ao tipo de material	UN	1
8	2.5	Acerto de largura do caminho com média cerca de 200 metros de largura e ao longo dos 800ml	m2	1600
9	2.6	Execução de novos caminhos numa extensão de 36 ml e com largura de 2ml, no local indicado em planta anexa	m2	72
10	2.7	fornecimento e colocação de uma camada de Tout venaut com espessura média de 20 cm de forma a uniformizar os caminhos existentes e nos caminhos a construir numa área aproximada de 1672 m2	m2	1672
	3	Outros trabalhos		
11	3.1	Fornecimento e colocação de escada de madeira tratada com corrimão 1,5*1,00ml sinalizada em planta anexa	UN	1
12	3.2	Fornecimento e colocação de patamar com 1,5 x 1,5 ml, em Deck para acesso à escada.	UN	1
13	3.3	Colocação de pedras existentes no local em diversos espaços a definir em obra	UN	1