

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
1	1.1	Ramais domiciliários de água em PVC, de diâmetro até 32mm, PN10, incluindo movimento de terras, ligação à conduta, eventual reposição de pavimentos, acessórios, marco ou rasgo na parede, de acordo com pormenor, em reposição dos ramais existentes afectados pela construção da rede de esgotos.	UN	55
	1.2	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
2	1.2.1	Tratamento e/ou colocação em local indicado dos resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1
3	1.2.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
4	1.2.3	Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra e da circulação nas vias afectadas.	vg	1
	2	REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS		
5	2.1	Ramais domiciliários, incluindo movimento de terras, ligação ao coletor ou caixa de visita, eventual reposição de pavimentos, tubagem em PP, SN6, de diâmetro 140mm, caixa de pavimento com diâmetro 0,50m, e altura máxima de 1,00m, com tampa metálica.	UN	75
	2.2	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
6	2.2.1	Tratamento e/ou colocação em local indicado dos resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1
7	2.2.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
8	2.2.3	Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra e da circulação nas vias afectadas.	vg	1