

Município de Santarém					
"Reabilitação dos edifícios do Bairro Calouste Gulbenkian - Alfange"					
ART.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANTIDADES	ORÇAMENTO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ARQUITETURA				
1	ESCAVAÇÕES				
1.1	Execução de escavações e aterros necessários para execução do Projeto de Estabilidade, nomeadamente implementação de vigas e sapatas de fundação, conforme previsto no respetivo capítulo da especialidade, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro à responsabilidade do Empreiteiro, conforme de Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, e Plano de Demolição em Fase de Obra. Aterros e/ou movimentação de terras em zonas afetadas previamente a demolições, implementação de estruturas e infraestruturas, ou necessárias a completar em zonas de alterações de topografia, incluindo reutilização de solos e detritos de obra, ou provenientes de fonte externa, se eventualmente necessário.	m3	54,70		
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	Execução de demolições de paredes exteriores, nas diversas habitações, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:				
2.1.2	Lotes E	m2	43,12		
2.2	Execução de demolições de paredes interiores, nas diversas habitações, conforme projeto de arquitetura, nos seguintes lotes:				
2.2.1	Lotes E	m2	86,50		
2.2.2	Lotes I	m2	360,00		
2.3	Execução de remoção de revestimentos em reboco e cerâmicos de paredes interiores das instalações sanitárias e cozinhas, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:				
2.3.1	Lotes E	m2	56,00		
2.3.2	Lotes I	m2	236,00		
2.4	Execução de remoção de revestimentos de madeira em pavimentos interiores, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:				
2.4.1	Lotes D	m2	86,40		
2.4.2	Lotes E	m2	120,60		
2.4.3	Lotes F	m2	193,32		
2.4.4	Lotes I	m2	192,24		

2.5	Execução de desmonte e remoção de vão exteriores nas diversas habitações, nos seguintes lotes:					
2.5.1	Lotes D	un	12,00			
2.5.2	Lotes E	un	28,00			
2.5.3	Lotes F	un	36,00			
2.5.4	Lotes I	un	58,00			
2.6	Execução de desmonte e remoção de vão interiores nas diversas habitações, nos seguintes lotes:					
2.6.1	Lotes D	un	10,00			
2.6.2	Lotes E	un	18,00			
2.6.3	Lotes F	un	18,00			
2.6.4	Lotes I	un	20,00			
2.7	Execução de desmonte e remoção de moveis de cozinha nas diversas habitações, nos seguintes lotes:					
2.7.1	Lotes D	un	2,00			
2.7.2	Lotes E	un	4,00			
2.7.3	Lotes F	un	6,00			
2.7.4	Lotes I	un	8,00			
2.8	Execução de desmonte e remoção de louças sanitárias nas diversas habitações, nos seguintes lotes:					
2.8.1	Lotes D	un	8,00			
2.8.2	Lotes E	un	16,00			
2.8.3	Lotes F	un	24,00			
2.8.4	Lotes I	un	32,00			
2.9	Remoção de chapas de fibrocimento contendo amianto em diversos telheiros em locais dispersos, incluindo os seguintes trabalhos: - Elaboração do processo de remoção segundo o Decreto-Lei n.º 266/2007, com entrega e aprovação junto do ACT local; - Implementação das medidas de higiene e segurança; - Instalação da cabine de descontaminação e todos os equipamentos que se considerem necessários; - Meios de elevação para a retirada das chapas; - Medição das fibras de amianto presentes no ar; - Carga e transporte dos residuos a aterro autorizado; - Entrega de relatório de execução dos trabalhos. Trabalho a executar nos seguintes lotes:					
2.9.1	Lote D1	m2	3,00			
2.9.2	Lotes E3	m2	10,34			
2.9.3	Lotes E4	m2	18,00			
2.9.4	Lotes I	m2	4,00			

3	PAVIMENTOS E PAREDES				
3.1	Execução de revestimentos em reboco de paredes interiores das instalações sanitárias e cozinhas, nas diversas habitações, nos seguintes lotes:				
3.1.1	Lotes E	m2	56,00		
3.1.2	Lotes I	m2	236,00		
4	CANTARIAS				
4.1	Lotes I	m2	0,65		
5	RAMPA				
5.1	Execução de rampa para acesso a pessoas de mobilidade reduzida nos Lotes I, conforme representado nas peças desenhadas, constituído por lancil em betão pré-fabricado nas extremidades e camada de betão vertido, vibrado, e afagado no local, incluindo juntas de esquadramento e todos os trabalhos acessórios necessários.	vg	1,00		
6	SISTEMA DE CHAMADA				
6.1	Fornecimento instalação de sistema de chamada audio do modelo GOLMAR ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos necessários, nos seguintes Lotes:				
6.1.1	Lotes I	un	2,00		
TOTAL					