

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	.	Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra de forma a que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da obra.		
	.	Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde decorrem as obras.		
	.	Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.		
	.	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes provenientes de desmontes, demolições e escavações.		
	.	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.		
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
	.	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.		
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	.	NOTA: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associados ao termo "ou equivalente".		
1	.	As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão de obra e os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações complementares e acessórias implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com a Lei em vigor.	vg	1
	.	Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições		
	02.	DEMOLIÇÕES		
2	02.01	Desmonte e remoção de vedação existente no campo de hóquei - Pátio da Bandeira Dimensões: 23x44, incluindo todos os acessórios e materiais para deixar preparado a colocação de nova vedação, incluindo limpeza da superfície e transporte a vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes.	ml	135
	03.	CAMPO DE BASQUETEBOL - Pátio das Malvas		
3	03.01	Preparação do pavimento com reparação de todas as falhas e anomalias existentes, incluindo o fechamento de fendas e fornecimento e aplicação de todos os materiais adequados e necessários a um perfeito acabamento, para posterior aplicação de pavimento em módulos.	vg	1
4	03.02	Fornecimento e aplicação de Piso desportivo para exterior tipo modelo "PATMOS EVOLUTION", composto por módulos de 25cm x 25cm x 1,1cm em polipropileno de alto impacto (fórmula própria) com 7 encaixes macho/fêmea em cada lado, peso por modulo 230 gramas e com 500 pontos de apoio (por modulo de 25cm x 25cm) em contato direto com o solo para garantir a estabilidade do pavimento, superfície com acabamento mate sem brilho e teia única com pequenas aberturas de 6m e arquitetura tipo "Friendly System Children", modulo especialmente desenhado para impossibilitar a introdução/alojamento de pequenas pedras assim como entalhamento dos dedos de crianças, mantendo igualmente baixos níveis de abrasão, incluindo marcação oficial de linhas de basquetebol e de voleibol, aprovados pela FPB (Federação Portuguesa de Basquetebol) e FPV (Federação Portuguesa de Voleibol).	m2	510
5	03.03	Fornecimento e montagem de um Par de Postes voleibol telescópico para competição oficial, com regulação telescópica de altura da rede entre 2.0m e 2.5m acima da superfície de jogo incluindo execução dos negativos necessários, em perfil redondo de alumínio lacado de 120mm, incluindo sistema de tensão de rede e indicação de altura com Norma de segurança EN1271	UN	1
6	03.04	Fornecimento e montagem de Manga com tampa para postes de aluminio redondos de 120mm diâmetro.	UN	2

7	03.05	Fornecimento e montagem de Rede de voleibol em polipropileno, sem nós, 3mm de espessura, cor: preta, cinta PVC branca no topo da rede e cabo de aço galvanizado plastificado. 9,5x1mt. De acordo com a EN1271	UN	1
8	03.06	Fornecimento e montagem de Vedação anti-vandalismo em estrutura metálica com tratamento anticorrosivo especial para outdoor, com portão incluindo incluindo fechadura, puxador, com as dimensões: 30 comp x17 Larg	UN	1
	04.	CAMPO DE HÓQUEI - Pátio da Bandeira		
9	04.01	Fornecimento e aplicação de Revestimento em resinas acrílicas tipo "SKYROS MULTIDESPORTOS BA", de solução multicamadas, resistente à abrasão e a intempéries para revestir o campo exterior existente, que garanta os padrões de qualidade, incluindo a marcação de linhas de Andebol e de Hóquei. A aplicação deve ser efetuada por empresa certificada ISO9001, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	1020
10	04.02	Fornecimento e instalação vedação de campo de Hóquei em campo com tabela para polidesportivo exterior. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, pintado e madeira envernizada indicada para exterior. Dimensões:23x44	UN	1
	05.	CAMPO DE VOLEIBOL - Pátio da Bandeira		
11	05.01	Fornecimento e aplicação de Revestimento em resinas acrílicas tipo "SKYROS MULTIDESPORTOS BA", de solução multicamadas, resistente à abrasão e a intempéries para revestir o campo exterior existente, que garanta os padrões de qualidade, incluindo a marcação de linhas de voleibol e de basquetebol. A aplicação deve ser efetuada por empresa certificada ISO9001,, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	950
12	05.02	Fornecimento e montagem de Rede de proteção em polipropileno sem nós, de 3mm de espessura, malha 100mm, cor branco com dimensões de 38 Comp x 4 Alt	m2	155
13	05.03	Fornecimento e montagem de Pack de prumos para rede de proteção 15 prumos de 4 + 0,5 com tratamento anticorrosivo.	UN	1
	06.	DIVERSOS		
14	06.01	Em caso de desmontagem dos equipamentos desportivos, os mesmos tem de ser reinstalados com certificado de instalação e inspeção necessária, com entrega dos certificados à Casa Pia de Lisboa	vg	1
15	06.02	Execução de limpeza final da obra de forma aos espaços ficaram prontos a ser utilizados, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.	vg	1
	-	Nota: As quantidades de materiais sobrantes terão que ser entregues aos representantes da CPL no final de obra.		