

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Secção de obras		
1	1.1	Demolição de parede em alvenaria, abertura de rasgos na laje de betão, incluindo o transporte dos materiais e depósito, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Colmatação de rasgos e roços.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e colocação de gesso cartonado em paredes e tetos, com isolamento de lã mineral 60mm nas paredes, incluindo estrutura metálica e auxiliares, cortes e remates, execução de aberturas, furações e barramento geral, pronto a pintar.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e colocação de gesso cartonado em paredes e tetos, com isolamento de lã mineral 30mm nas paredes, incluindo estrutura metálica e auxiliares, cortes e remates, execução de aberturas, furações e barramento geral, pronto a pintar.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e colocação de moldura meia cana simples.	vg	1
6	1.6	Fornecimento e aplicação de primário Cin ou equivalente com uma demão nas paredes e tetos.	vg	1
7	1.7	Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Cin ou equivalente em todas as paredes e tetos.	vg	1
	2	Gabinete Vereadora		
8	2.1	Execução de rasgos no pavimento para passagem de infraestruturas elétricas, fornecimento e aplicação de gesso cartonado em paredes com isolamento mineral de 60mm, execução de lambrim em madeira pintado, pintura de paredes e tetos incluindo primário.	vg	1
	3	Gabinete Presidencial		
9	3.1	Regularização de paredes e posterior pintura, incluindo primário, incluindo a pintura interior de duas portas.	vg	1
	4	Secção da DAF		
10	4.1	Fornecimento e colocação de gesso cartonado em paredes e tetos, com isolamento de lã mineral 60mm nas paredes, incluindo estrutura metálica e auxiliares, cortes e remates, execução de aberturas, furações e barramento geral, pronto a pintar.	vg	1
11	4.2	Fornecimento e colocação de gesso cartonado em paredes e tetos, com isolamento de lã mineral 30mm nas paredes, incluindo estrutura metálica e auxiliares, cortes e remates, execução de aberturas, furações e barramento geral, pronto a pintar.	vg	1
12	4.3	Fornecimento e colocação de moldura meia cana simples.	vg	1
13	4.4	Fornecimento e aplicação de primário Cin ou equivalente com uma demão nas paredes e tetos.	vg	1
14	4.5	Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Cin ou equivalente em todas as paredes e tetos.	vg	1
	5	Salão Nobre		
15	5.1	Regularização de paredes e posterior pintura, incluindo primário, incluindo a pintura interior de duas portas.	vg	1
	6	Hall de entrada		
16	6.1	Regularização de paredes e posterior pintura, incluindo primário, incluindo a pintura interior de todas as portas.	vg	1
	7	Diversos		
17	7.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
18	7.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1