

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Qtd |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|          | <b>1</b> | <b>ESTALEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
| <b>1</b> | 1.1      | Montagem de estaleiro, sua manutenção, incluindo ainda sinalização temporária de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com a legislação aplicável, incluindo fornecimento, implantação, colocação de sinalização, e meios de proteção e os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e também os custos relacionados com a afetação da Polícia ao acompanhamento dos trabalhos assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatário. | vg      | 1   |
| <b>2</b> | 1.2      | Fornecimento e implementação do Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vg      | 1   |
| <b>3</b> | 1.3      | Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vg      | 1   |
| <b>4</b> | 1.4      | Fornecimento e colocação de placas de obra com tripé, em locais a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 1   |
|          | <b>2</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
| <b>5</b> | 2.1      | Reparação pontual no pavimento betuminoso de arruamentos com enchimento de covas, com todos os trabalhos necessários (fresagem, limpeza de materiais soltos, rega de colagem, reposição com misturas betuminosas a frio, selagem do pavimento e transporte a depósito licenciado dos produtos sobranes), de forma a garantir um plano contínuo no arruamento, adequado ao trânsito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TON     | 400 |
| <b>6</b> | 2.2      | Reparação pontual no pavimento betuminoso de arruamentos com enchimento de covas, com todos os trabalhos necessários (fresagem, limpeza de materiais soltos, rega de colagem, reposição produto betuminoso de reparação rápida e transporte a depósito licenciado dos produtos sobranes), de forma a garantir um plano contínuo no arruamento, adequado ao trânsito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TON     | 75  |
| <b>7</b> | 2.3      | Fornecimento e aplicação de aro e tampa em ferro fundido com vedação hidráulica, com D=0,60m, classe D400 (grupo 4 da NP EN 124:1995), com junta de insonorização ou apoio elástico e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 40  |