

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	44211100 -3	CASA DE BANHO SENHORAS Módulos de 6,00x2,35m; c/5 a 6 sanitas, 2 a 4 lavatórios, com iluminação, canalização de água e esgotos p/rápida ligação à rede pública.	UN	10
2	44211100 -3	CASAS DE BANHO HOMENS Módulos de 4,10x2,35m, c/2 a 3 sanitas, 2 a 3 urinóis, 2 a 4 lavatórios, com iluminação, canalização de água e esgotos p/rápida ligação à rede pública	UN	6
3	44211100 -3	CASAS DE BANHO DEFICIENTES Módulo 2,20x2,35m, adaptada p/ deficientes (em cumprimento c/ a legislação em vigor), com iluminação, canalização de água e esgotos p/ rápida ligação à rede pública.	UN	2
4	44211100 -3	RÁDIO Módulo, 4,10x2,44m, amplo; com iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; envidraçado num dos lados, porta num topo e ar condicionado.	UN	1
5	44211100 -3	SONORIZAÇÃO GERAL Módulo amplo; 4,10x2,44m, c/ 1 porta; com iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; ar condicionado.	UN	1
6	44211100 -3	BILHETEIRAS Porta A Módulo amplo, 6,00x2,35m aprox.; com iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; 2 janelas com estores e grades e ar condicionado. (conf. esquema anexo)	UN	1
7	44211100 -3	BILHETEIRA portas C, D, E Módulo amplo, 6,00x2,44m; com iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; 3 janelas com estores e grades e ar condicionado. (conf. esquema anexo)	UN	3
8	44211100 -3	Audiovisuais Módulo amplo, 6,00x2,44m; com iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; 2 janelas c/ estores e grades e ar condicionado.	UN	1
9	44211100 -3	SECRETARIADO Módulo único ou acoplado, com 10,10x2,44m aprox., com 1 porta exterior e 3 divisões, 1 com cerca de 4,10m (envidraçada de lado e no topo, c/ estores) e as outras 2 com 3m, cada, aprox.; iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; 2 quadros elétricos com 3 tomadas no mínimo por divisória, ar condicionado (3 aparelhos no mínimo), conforme esquema em anexo.	UN	1
10	44211100 -3	INFORMÁTICA Módulo amplo, 4,10x2,44m aprox.; iluminação; circuitos elétricos destinados a iluminação, tomadas e climatização independentes; porta num dos lados maiores e 2 janelas com estores e grades no lado contrário à porta, ar condicionado.	UN	1
11	44211100 -3	FRALDÁRIO Módulo 4,10x2,44m, c/ WC (sanita, lavatório), iluminação, tomada, canalização de água e esgotos p/ rápida ligação à rede pública e rampa de acesso.	UN	1
12	44211100 -3	MÓDULO P/BANDA – PALCO N.º 1 Módulo 6,00x2,44m, c/ wc ao canto (sanita, lavatório e chuveiro), ar condicionado, iluminação, canalização para água quente (cilindro elétrico) e fria, e esgotos p/ rápida ligação à rede pública.	UN	7
13	44211100 -3	MÓDULO P/BANDA– PALCO N.º 1 Módulo 6,00x2,44m, c/ WC ao canto (sanita, lavatório e chuveiro), ar condicionado, iluminação, canalização para água quente (c/ cilindro elétrico) e fria lava-louça e esgotos p/ rápida ligação à rede pública.	UN	1
14	44211100 -3	MÓDULO – TVI Módulo c/ 4,10x2,44m, amplo, tomadas, c/ iluminação e ar condicionado	UN	1
15	44211100 -3	MÓDULO – TVI Módulo c/ 4,10x2,44m, c/ wc ao canto (sanita, lavatório e chuveiro), ar condicionado, iluminação, canalização para água, e esgotos p/ rápida ligação à rede pública.	UN	4
16	44211100 -3	MÓDULO P/ BANDA – Palco N.º 4 - Módulo 4,10x2,44m, c/ WC ao canto (sanita, lavatório), ar condicionado, iluminação, canalização e esgotos p/ rápida ligação à rede pública.	UN	1
17	44211100 -3	MÓDULO P/ COMISSÃO EXECUTIVA - Módulo 6,0x2,44m, amplo, ar condicionado (com bastante potência de frio), iluminação e 4 tomadas, no mínimo.	UN	1

18	44211100 -3	Transporte: Entrega e Devolução	UN	1
----	----------------	---------------------------------	----	---