

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	Estaleiro e Segurança		
1	1.1	Encargos inerentes com manutenção e instalação de estaleiro de obra, e implementação de planos de segurança e saúde no trabalho.	UN	1
	2	Execução de trabalhos		
2	2.1	Demolição e lajetas em passeios, seguido de enchimento da plataforma com tout-venant, compactações e transporte a vazoadoiro a indicar pela fiscalização e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	m2	85
3	2.2	Execução de laje em betão com aproximadamente 8 cm de altura, seguido de assentamento de lajeta preta 40*40, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	m2	85
4	2.3	Remoção de lancis e lajetas danificados, corte de raízes de árvores, seguido de abertura e compactação de caixa para posterior aplicação de lajeta branca 30*30, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	m2	340
5	2.4	Execução de passeios novos contemplando abertura de caixa, seguido de compactação e aplicação de traço de areia e cimento para posterior aplicação de lajeta branca 30*30, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	m2	29
6	2.5	Fornecimento e aplicação de lancil L15 em betão, incluindo abertura de fundação, aplicação de camada de betão com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	23
7	2.6	Fornecimento e aplicação de lancil L8 em betão, incluindo abertura de fundação, aplicação de camada de betão com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	ml	22
8	2.7	Execução de escadaria em betão armado com as dimensões de 2,0*1,50, seguido de preenchimento com lajetas nos degraus, incluindo cofragéns, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	UN	2
9	2.8	Reparação geral de plataformas pedonais.	vg	1