

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Trabalhos Preparatórios		
	0.1	Geral - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, os trabalhos de limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso ao local a intervir, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado.		
1	0.2	Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, em locais a definir pela Fiscalização. Encontram-se englobados todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos e de total responsabilidade do adjudicatário.	UN	1
	1	Construção Civil		
	1.1	Revestimentos Exteriores		
2	1.1.1	Montagem e desmontagem de andaime de fachada até 30m de altura, incluindo rede de protecção, escadas de acesso, guarda corpos e rodapés estando prevista a protecção da cobertura tipo deck existente na zona de montagem do andaime para impermeabilização da empena.	m2	1300
3	1.1.2	Lavagem de paredes de fachada com máquina de jacto de água de alta pressão.	m2	1300
4	1.1.3	Picagem/reparação pontual de todas as matérias desagregadas ou instáveis das superfícies a intervencionar.	vg	1
5	1.1.4	Impermeabilização do Alçado Oeste e empena da nave do campo de jogos com o seguinte sistema: 1)Fornecimento e aplicação de barramento armado, constituído por uma demão de argamassa de revestimento do tipo weber therm pro, ou equivalente; rede de fibra de vidro com 160gr/m2; duas demãos de argamassa de revestimento do tipo weber therm pro, ou equivalente; pronto a receber acabamento final 2) Fornecimento e aplicação de primário de regularização do tipo weberprim. regulador, ou equivalente 3) Fornecimento e aplicação de argamassa acrílica com acabamento rústico do tipo weberplast. Decor,ou equivalente, na cor igual ao existente. Estão incluídos todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao perfeito acabamento e funcionamento do sistema e alterações nos rufos e parapeitos/soleiras sempre que se verifique essa necessidade. Os trabalhos incluem ainda a remoção e reaplicação de todos os elementos fixos à superfície a impermeabilizar.	m2	1300
	1.2	Caixilharias		
	1.2.1	Remoção de caixilharias a substituir incluindo o transporte a vazadouro licenciado.		
	1.2.2	Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio anodizado, tipo EXTRUSAL série a.40, ou equivalente, na cor preto, incluindo vidro duplo 4+12+33.1 (laminado), VITROCHAVES, ou equivalente e todos os acessórios conforrme mapa de vãos:		
6	1.2.2.1	J1 - 0,60m x 0,60m	UN	16
7	1.2.3	Manutenção de caixilhos existentes de modo a permitir o seu funcionamento, incluindo a troca de ferragens, acessórios e vidros e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento sempre que se verifique essa necessidade.	UN	12
	1.3	Revestimentos Interiores		
8	1.3.1	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa super lavável de elevada qualidade (destinada à pintura interior) do tipo "Cin Vinylclean" ou equivalente incluindo a aplicação de primário aquoso branco do tipo "Cinolute HP" ou equivalente incluindo a reparação do suporte (paredes e tectos) nomeadamente a picagem do reboco existente e a aplicação de novo reboco nos casos onde se verifique esta necessidade. Este trabalhos incluem ainda a remoção e reaplicação de todos os elementos fixos às paredes.	m2	270
9	1.3.2	Reabilitação de paredes em placas de gesso cartonado tipo "knauf", ou equivalente, incluindo sistemas de fixação quando necessário, barramentos e pinturas , incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	60
10	1.4	Execução de limpeza final da obra e encaminhamento para o destino mais adequado de todos os resíduos gerados na obra.	vg	1