



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	Reabilitação interior Reservatório Moleanos R48				
	1.1	Preparação da superfície				
1	1.1.1	Decapagem com jato de água à pressão máxima de 200 Bar, com ponteira rotativa;	m2	89,53	0	0,00
2	1.1.2	Sondagem de patologias e picagem manual e/ou me-cânica de zonas degradadas.	m2	89,53	0	0,00
	1.2	Tratamentos Pontuais				
3	1.2.1	Tratamento de betão e armaduras à vista, através de pi-cagem, tratamento da armadura (decapagem e aplicação do inibidor de corrosão MAXREST PASSIVE) e refe-chamento com argamassa de reparação estrutural MAXREST;	m2	9,85	0	0,00
4	1.2.2	Tratamento de fissuração existente através de picagem e refechamento com argamassa de reparação estrutural MAXREST	ml	15,7	0	0,00
5	1.2.3	Tratamento das meias canas 3 a 4 cm de lado, com argamassa tipo MAXREST, deixando um acabamento com forma de meia cana.	ml	8,95	0	0,00
6	1.2.4	Reforço da selagem da tubagem por picagem do perímetro do tubo em cerca de 4-5 cm, colocação de cor-dão de hidroexpansivo LEAKMASTER e refechamento com argamassa de reparação estrutural MAXREST em forma de meia cana;	vg	1	0	0,00
7	1.2.4	Regularização da superfície com argamassa de reparação e nivelamento do tipo CONCRESEAL 5 aplicada com uma espessura máxima de 5mm e um consumo total máximo de 7,50 Kg/m2. (PAREDES)	m2	57,41	0	0,00
	1.3	Impermeabilização				
8	1.3.1	Impermeabilização com revestimento flexível bicomponente de base cimentícia MAXSEAL FLEX BRANCO RU-GOSO aplicado em duas demãos cruzadas, com rede de fibra de vidro entre demãos, nas zonas mais degradadas, com um consumo total aproximado de 3,0 kg/m2, o que corresponde a uma espessura de 2,0 mm; (PAREDES E CHÃO)	m2	69,9	0	0,00
9	1.3.2	Impermeabilização de superfícies com revestimento de base cimentícia MAXSEAL BRANCO com aditivo MAXCRYL, aplicado em duas demãos, com um consumo total aproximado de 3,0 kg/m2. (TETO);	m2	19,63	0	0,00
	1.4	Desinfecção				
10	1.4.1	Desinfecção bacteriológica após aplicação de nova impermeabilização, com produto ALBILEX SUPER DES, da ALBILEX, aprovado para contacto com água potável;	UN	1	0	0,00
	2	Pintura exterior do reservatório				
11	2.1	Decapagem com jato de água à pressão máxima de 200 Bar, com ponteira rotativa;	m2	66,33	0	0,00
12	2.2	Aplicação de tinta acrílica tipo MAXSHEEN RUGOSO aplicada em duas demãos com um consumo total de 0,80 Kg/m2.	m2	66,33	0	0,00
	3	Pintura exterior da Câmara de manobras (paredes e teto)				
13	3.1	Decapagem com jato de água à pressão máxima de 200 Bar, com ponteira rotativa;	m2	16,8	0	0,00
14	3.2	Aplicação de tinta acrílica tipo MAXSHEEN RUGOSO aplicada em duas demãos com um consumo total de 0,80 Kg/m2.	m2	16,88	0	0,00
	4	Outros				
	4.1	Tubagem				
15	4.1.1	Fornecimento e instalação de passa-muros DN50 em FFD, PN16	UN	3	0	0,00
	4.2	PRFV				
16	4.2.1	Fornecimento e instalação de escada em PRFV com 1,32 metros de comprimento	UN	1	0	0,00
	4.3	Pintura				



Serviços Municipalizados de Alcobaça

Procedimento 28/22/AD

17	4,3,1	Pintura de porta de entrada (200 x 80 cm) com tinta CI-NOFER	UN	1	0	0,00
	5	Estaleiro				
18	5.1	Montagem de estaleiro, manutenção e desmontagem após conclusão da obra e limpeza da zona envolvente, implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	vg	1	0	0,00
Total						0,00