

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PREPARAÇÃO DA REABILITAÇÃO.		
1	1.1	Fornecimento e montagem de resguardos para a área de intervenção do quarto e instalação sanitária.	UN	16
	2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - QUARTO DO HOTEL		
2	2.1	Desmontagem/demolição de todo o sistema associado à BANHEIRA EXISTENTE incluindo carga, transporte e descarga em aterro licenciado para RCD. Inclui desmontagem cuidada de ambas as guardas de vidro (1,75x2,4m2) para posterior montagem do resguardo na base de chuveiro a montar. Na base do chuveiro a montar o resguardo não pode ser cortado porque é de vidro temperado.	UN	16
3	2.2	Fornecimento e aplicação BASE DE CHUVEIRO PLANSTONE EM FIBRA 170X75X3. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, durabilidade e funcionamento.	UN	16
4	2.3	Fornecimento e aplicação mosaicos/azulejos (0,6x0,6m2), iguais aos existentes, para reparar toda a zona da banheira. Inclui todos os trabalhos, nomeadamente rejuntamentos hidrófugos e materiais necessários a um perfeito acabamento e estanquicidade. Inclui ainda impermeabilização eficaz do mesmo paramento e piso antes do assentamento dos mosaicos. Inclui a desmontagem dos azulejos que são para substituir pelos novos.	m2	160,38
5	2.4	Fornecimento e aplicação de reboco pronto para exterior. Inclui primário e pintura compatível com a tinta existente.	m2	20