

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada (no mínimo 1 e máximo 4), com características de divulgação da obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com legislação em vigor. Proteção de passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas pelos trabalhos, transporte de sobantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	RUA ALVES BARBOSA		
2	2.1.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	3895
	2.2	RUA DA COSTA		
3	2.2.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	2495
	2.3	RUA DA CORREDOURA		
4	2.3.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	3220
	2.4	RUA NELSON NEVES		
5	2.4.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	2915
	2.5	RUA PROF. MARIA DO CÉU		
6	2.5.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	2435