

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cobertura para Contentores das Lamas Desidratadas		
1	1.1	A cobertura com as seguintes dimensões: 5,00mt de largura, 5,90mt de comprimento e 6,43mt de altura. Estrutura em perfis tubulares estruturais unidos, entre si, através de ligações aparafusadas. Pilares em tubo quadrado 120x120, asnas e vigas transversais em tubo rect.160x80 e madres de cobertura e de fachada em tubo rect.100x50. Tratamento de superfície, limpeza, uma demão de primário rico em zinco e uma demão de acabamento, RAL a definir.	UN	1
2	1.2	Cobertura em painel sandwich, imitação de telha, esp.25mm com descarga para a parte posterior da cobertura	m2	30
3	1.3	Laterais e parte posterior em chapa lacada canelada na cor branca até uma altura de 1,5mt do chão.	m2	50
4	1.4	Montagem na zona frontal da cobertura de uma lona com enrolador de acionamento manual e guias laterais.	m2	19,5
	2	Alteração do Suporte da Centrifuga		
5	2.1	Desmontagem da estrutura atual, adaptação e fixação ao chão.	UN	1
	3	Edifício Existente		
	3.1	Caleira		
6	3.1.1	Aplicação de caleira em todo o edifício e respetivos tubos de queda	ml	16
	3.2	Tapamentos laterais		
7	3.2.1	Estrutura de suporte em tubos 60x60 galvanizados fixos aos pilares em betão.	UN	3
8	3.2.2	Aplicação de chapa lacada canelada cor branca deixando na parte superior e em todo o comprimento uma abertura para ventilação.	m2	28,5