

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a preservação de elementos existentes nas zonas de intervenção durante a execução da obra, a recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra. Deverão ser tomadas as medidas de segurança necessárias de modo a impedir o acessos de estranhos ao edifício.	UN	1
2	1.2	Manutenção de estaleiro durante o período de execução dos trabalhos, incluindo fornecimento de água e energia para os trabalhos, todas as taxas e licenças necessárias para a execução da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservação do espaço em condições dignas, promoção da limpeza do contentor higiénico.	UN	1
3	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
4	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
	2.	Demolição		
5	2.1	Corte e remoção de pedras mármore, em correção de áreas partidas ou danificadas, localizadas nos alçados nascente, Norte e Sul do edifício da Sede do ISS, IP., remoção e transporte a vazadouro de materiais, todos os trabalhos necessários.	m2	18
6	2.2	Idem, Idem, como no ponto anterior, mas em pedra calcária, localizada no alçado norte. Todos os trabalhos necessários.	m2	5
	3.	Reposição de pedras		
7	3.1	Pede-se os trabalhos de limpeza do suporte, tratamento das pedras execução de chanfre em pedra de mármore fornecimento de cimento cola adequado para suportar pesos até 50Kg, incluindo tomada de juntas e todos os trabalhos, materiais encessários a um correto acabamento. Incluir o fornecimento de pedras novas de aproximadamente 2,0 m2	m2	27
8	3.2	Pede-se o fornecimento, limpeza e assentamento de pedras em cálcario tipo moleanos com acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.	m2	10
	4.	Trabalhos de revestimento do pavimento a epoxi nos espaços de arquivo no piso -5		
9	4.1	Realização de trabalhos de revestimento a epóxi aquoso acetinado tipo "CIN C-floor E245WB" ou equivalente à cor RAL 7047, incluindo prévia aplicação de ligante no espaço de arquivo localizado no piso -5 que apresenta o pavimento em betão. Previamente o piso deve ser limpo, de modo a se apresentar seco e isento de todo o tipo de contaminações tais como sujidade, óleo, gordura, pinturas e tratamentos de superfície. As camadas friáveis devem ser removidas e ser feita a devida retificação, as bases em betão ou betonilha devem receber primário e ser niveladas no sentido de se obter uma superfície o mais regular possível. Toda a poeira, materiais soltos ou friáveis devem ser totalmente removidos da superfície antes da aplicação do revestimento a epoxi, sendo necessário a aplicação mínima de 2 demãos procurando que o revestimento seja empregue na totalidade da superfície do pavimento, inclusive nos espaços de baixo das estantes de arquivo existentes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios a um perfeito acabamento.	m2	620

	5.	Execução de divisória Piso 8 (DRH)		
10	5.1	Execução de parede com 12 cm de espessura, em estrutura de perfil metálico painéis duplos de gesso cartonado e lâ mineral no seu interior, com 6cm de espessura, devidamente fixa às estruturas rígidas do edifício, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um correto acabamento.	m2	21
11	5.2	Fornecimento e assentamento de vão de porta interior opaca, com 2,00x0,90, tipo placarol, ou equivalente com acabamento lacado, incluindo guarnições, fechadura, dobradiças, conforme modelos existentes no piso da intervenção, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento e funcionamento.	UN	1
	5.3	Fornecimento e assentamento de vão interior em perfil de alumínio e vidro duplo com caixa de ar, vidro laminado na zona exterior e vidro simples pelo interior, caixa de ar com 5cm, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.		
12	5.3.1	Vão c/ 1,21x2,06m	UN	1
13	5.4	Fornecimento e aplicação de três demãos de tinta plástica em paredes de pladur, incluindo aplicação de primário adequado ao suporte, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.	m2	25
	6.	Piso 15 Gabinete 15.002		
14	6.1	Remoção de painéis folheados a madeira de carvalho danificados na zona da janela, remoção e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos necessários.	m2	6,5
	6.2	Fornecimento e instalação de painéis novos na zona da intervenção, em placas de MDF folheado a folha de madeira de carvalho, juntos folheados a folha idêntica às da face, nas espessuras iguais às existentes, incluindo envernizamento com verniz sintético, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.		
15	6.2.1	Painéis com 19mm de espessura	m2	4,5
16	6.2.2	Painéis com 30mm de espessura	m2	2,5
17	6.3	Reposição de estore em rolo, todos os trabalhos necessários.	vg	1
	7.	Teto Falso		
18	7.1	Desmontagem e remoção de teto falso em placas de gesso cartonado, na zona do economato piso -2, remoção e transporte a vazadouro de materiais, todos os trabalhos necessários.	m2	14,5
19	7.2	Remoção com aproveitamento de placas amovíveis de teto falso para posterior aplicação, todos os trabalhos necessários.	m2	18
20	7.3	Fornecimento e aplicação de estrutura metálica em teto falso para receber placas de gesso cartonado, incluindo reforço estrutural à laje do teto do piso, reforço perimetral na zona de transição entre revestimentos diferentes, incluindo todos os trabalhos de barramento, perfil de bordo, tudo pronto a receber pintura, todos os trabalhos, materiais necessários.	m2	15
21	7.4	Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta plástica antecedida da aplicação de primário adequado para gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	19