

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável, 2 painéis de publicidade com 3mx2m, todas as redes provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, assim como o area intervencionada, será integralmente vedado e Incluem-se todos os custos de mudanças de locais associados. Serão garantidas, a desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedações aplicadas e demais instalações provisórias, e a ainda a limpeza, as demolições e reposições necessárias nas condições iniciais,	vg	1
	2	MOBILIZAÇÃO/NIVELAMENTO DO TERRENO		
2	2.1	Execução de todo o movimentação de terras para a implantação das cotas de projecto nas areas à intervencionar, incluindo desmatação abate de árvores e decapagem, aonde necessário e transporte a vazadouro autorizado.	vg	1
	3	REDE DE REGA		
3	3.1	Fornecimento e instalação de sistema de rega, com tubagem tipo \" Driplinede Rain Bird\" ou equivalente, incluindo tubo com gotejadores autocompensantes pulverizadores, aspersores, tomadas de carga, bocas de rega, válvulas e todos os acessórios necessários para um perfeito funcionamento do sistema de rega.	vg	1
4	3.2	Fornecimento e instalação de sistema de tobagem de água a partir do rio para a rega, medindo balão de compensação.	vg	1
5	3.3	Instalação eléctrica da alimentação da tubagem de rega.	vg	1
6	3.4	Abertura de valas e tapamento para a execução do sistema de rega, incluindo todos os trabalhos necessários ao atravessamento de tubagens.	vg	1
	4	CARPINTARIA		
7	4.1	Fornecimento e Montagem de casa em madeira para bomba de rega com 2.00x2.00m tipo \"Tosca 1A\" incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, a uma boa execução.	vg	1
8	4.2	Fornecimento e Montagem de vedação em madeira tratada em paus de madeira tratada incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, a uma boa execução.	vg	1
	5	RELVA E PLANTAÇÕES		
9	5.1	Preparação geral do terreno para semear/plantar, incluindo despedrega, limpeza, remoção de sobranes para vazadouros e todos os trabalhos complementares.	vg	1
	5.2	Plantação de árvores com plumagem, flexa intacta e raízes abundantes, fornecidas emcontentores, incluindo o fornecimento de espécies, abertura de cova com 1x1x1m, plantação e refechamento de cova com composto de plantação, rega,fertilização,etiquetagem, de acordo com as especificações de projecto e caderno de encargos.		
10	5.2.1	\"Populos Alba\"	UN	5
11	5.2.2	\"Hydrangeas Azuis	UN	30