

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Execução e desmonte de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, (decº lei nº59/60/61- 2/03/99, 18/2008 de 29 de janeiro), inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como a sua remoção total e limpeza da área no final da obra.	UN	1
2	1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa na zona da rotunda a uma profundidade média de 25 cm, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos.	m2	1437,84
3	1.3	Aterros com tout-venant de origem calcária, devidamente compactado em camadas não superiores a 30 cm, incluindo regularização, limpeza da base e os demais trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.	m3	70,62
	2.	PASSEIOS		
4	2.1	Tout-venant de origem calcária, na sub-base dos pavimentos com 20 cm de espessura, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado.	m2	1437,84
5	2.2	Execução de camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.08m de espessura após cilindramento, em plataforma, incluindo limpeza com vassoura mecânica, rega de colagem com emulsão catiónica ECR-1 de 0,5 kg/m2, incluindo fornecimento, transporte e aplicação.	m2	1437,84
	2.3	Fornecimento e aplicação de lancil de betão, assente sobre base em betão, incluindo assentamento, juntas fechadas,e os demais materiais e trabalhos inerentes.		
6	2.3.1	Lancil de suporte 1,00x0,20x0,25 m	m	739,2
7	2.4	Execução de viga de fundação de 25cm (largura) x 40cm (altura) composta por 4 ferros de 12 e estribos de ferro de 8 mm // 25 cm, de suporte ao passeio, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos necessários	m	41