

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIOS		
	1.1	Fornecimento e montagem de rede de combate a incêndios, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento:		
1	1.1.1	Execução da ligação à rede de abastecimento, com colocação de tubagem de PEAD, Ø63 PN16 em vala com pavimento betuminoso, incluindo abertura e fecho da vala (0,60x1,10m), com corte retilíneo e uniforme dos bordos da vala, levantamento betuminoso, escavação, regularização do fundo da vala, colocação de pó de pedra até 20 cm acima do extradorso da tubagem, aterro com tout venant às camadas de 20 cm devidamente regadas e compactadas, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, reposição do pavimento idêntico ao existente (binder com 0,06m + tapete 0,04 m e regas de impregnação e colagem) e tomada de carga na tubagem da rede principal (ponto A \"picagem\" existente saída 2\" com torneira e casquilho de bronze) e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.	ml	27
2	1.1.2	Idem em pavimento do tipo TRIEF, incluindo seu levantamento e reposição e ligações na caixa de contadores existente (contador a ser fornecido pela C.M.F.).	ml	46
3	1.1.3	Idem, idem, com levantamento e reposição do pavimento idêntico ao existente em brita lavada (entrada/ pátio da escola).	ml	12
4	1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubagem à vista de ferro galvanizado Ø 2\"para rede de combate a incêndios, (ponto B \"picagem\" no tubo galvanizado existente Ø63 no teto, anular alimentação pelo pavimento até ao carretel existente), incluindo apoio de construção civil na execução da rede no interior do edifício, todos os trabalhos, materiais, pintura e meios necessários ao seu bom funcionamento:	ml	17
5	1.1.5	Fresagem e colocação de tapete de betão betuminoso com 0,04m nas partes laterais danificadas á vala em betuminoso (artº 1.1.1) incluindo rega de colagem.	m2	27