

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	PINTURAS		
3	2.1	Execução de Pintura de piso desportivo com cores diversas para Campo de Basket 3x3, incluindo limpeza da base e todos os trabalhos necessários.	m2	290
4	2.2	Execução de Pintura / marcação de conjunto de linhas de jogo incluindo limpeza da base e todos os trabalhos necessários.	UN	1
5	2.3	Fornecimento e aplicação de máscara em vinil para pintura de desenho e todos os trabalhos necessários.	UN	1
	3	PAVIMENTOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 12cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de superfície. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares. Esquartejada em quadrículas de 4m.	m2	290
7	3.2	Corte e demolição de pavimento de betão existente, incluindo carga, transporte e descarga e vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m2	20
	4	DIVERSOS		
8	4.1	Fornecimento e aplicação de cantoneira metálica de 150x100 de 3mm de espessura, fixada ao pavimento existente incluindo todos os trabalhos necessários.	m	34,5
9	4.2	Reposição de tampa de águas pluviais existente e todos os trabalhos necessários.	UN	1