

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS A REALIZAR		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações de apoio, equipamentos e materiais a empregar na obra, limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra com painéis metálicos, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Execução de muro, com altura de 1,80m, constituído por blocos de betão com 50 x 20 x 20, abertura de cabouco para a implantação do muro, com a profundidade de 0,50 m e 0,50 m de largura, execução de viga de fundação armada com ferros de 12mm, execução de pilares com afastamento de 4m, armados com 4 ferros de 12mm e e viga cinta de coroamento do muro com dimensões 0,20 x 0,30m armada com 4 ferros de 10mm.	vg	1
4	1.4	Execução de reboco na face do muro que confronta com a propriedade privada, incluindo pintura com duas demãos em cor igual à existente no prédio.	vg	1
5	1.5	Criação de acesso para equipamentos e fornecimento de materiais à obra, com reposição das condições iniciais no final da obra.	vg	1
6	1.6	Limpeza de todos os materiais sobrantes resultantes da execução da obra e transporte a vazadouro licenciado.	vg	1