

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	PAVIMENTOS		
1	1.1	Levantamento de calçada, incluindo o transporte, isento de terras, a armazém Municipal.	m2	1868
2	1.2	Reperfilamento do perfil da estrada através de meios mecânicos, incluindo limpeza das bermas, todos os trabalhos complementares.	m2	1868
3	1.3	Fornecimento e aplicação de Base em tout-venant, com uma altura média de 20 cm, devidamente compactado e ajustado ao perfil do caminho.	m2	1868
	2.	BASES		
4	2.1	Abertura e regularização de caixa, na espessura média de 25 cm, incluindo formação de pendentes, carga, transporte e descarga de sobranes a vazadouro.	m2	1294,5
5	2.2	Fornecimento e aplicação de Base em tout-venant, com uma altura média de 20 cm, devidamente compactado e ajustado ao perfil do caminho.	m2	1294,5
	3.	DIVERSOS		
6	3.1	Levantamento de 8 pilaretes de granito amarelo com dimensão de 25x25x70 cm, incluindo demolição da fundação em betão e todos os trabalhos complementares.	vg	1
7	3.2	Demolição de muro em betão existente com 35 ml de comprimento e 2 ml de altura média, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobranes a vazadouro.	vg	1
8	3.3	Escavação para alargamento do parque de estacionamento e faixa de rodagem, incluindo todo o movimento de terras necessário, remoção de raízes, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes a vazadouro.	vg	1