

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Preparar o relvado sintético atual para a receção do novo relvado, proceder a uma escovagem de todo o relvado sintético para uniformização das cargas de granulado de borracha existentes, seguindo-se o espalhamento de areia sobre o mesmo para preencher os filamentos antigos na totalidade, regularização para assentamento do novo relvado sintético.	m2	1374,75
	2	Relva Sintética		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de relvado sintético Relva Modelo Lano Profoot Club 50 mm ou equivalente, com uma 1 marcação de futebol 5 e uma marcação suplementar de um mini campo de futebol de 3, fornecida em rolos, unidos de processo de colagem sobre bandas especiais de tela poliéster com cola bicomponente, incluindo carga de areia de sílica lavada à razão de 16 kg/ m2 e granulado de borracha, à razão de 12 kg/ m2.A relva deverá ser composta por 7 monofilamentos e 830 gr/m2 de fibra, tem 50 mm e altura, sendo a constituição da sua fibra de 100% polietileno, bicolor, e contém 6.300 tufo por cada m2, com peso total do backing e fibra de 1900 gr/m2.	m2	1374,75
	3	Materiais Desportivos		
3	3.1	Balizas de futebol 5 - não contempla pesos	UN	2
4	3.2	Balizas de futebol 3 - não contempla pesos	UN	2